

# PRZEDMIAR ROBÓT

nr ew. 2019-02-065 rew. 02

Obiekt	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A - ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane
Budowa	Komenda Powiatowa Policji w Pile ul. Bydgoska 115, 64-920 Piła dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obręb Piła 27 jednostka ewidencyjna 301901_1
Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2A 60-884 Poznań
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Fordońska 393, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33 www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził Marcin Matysiak, mgr inż. Paweł Krysztofiak

Bydgoszcz 07. 2019 r.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

BIURO KOSZTORYSOWE  
**NORMAN**  
Bartłomiej Siekierkowski  
85-790 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393  
NIP: 554.252.51-5

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A - ROBOTY BUDOWLANE

**Charakterystyka obiektu:**

W nowoprojektowanym budynku A usytuowane zostaną wszystkie komórki organizacyjne wraz z zapleczem technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Budynek obejmuje następujące strefy:

- ogólnodostępna - jest to strefa dostępna w sposób swobodny dla wszystkich osób przychodzących do budynku służbowego jednostki Policji. W skład tej strefy wchodzi zespół pomieszczeń: wiatrołap, hol główny, węzeł sanitarny dla interesantów, pokoje przyjęć dla interesantów

- ograniczonego dostępu - strefa dostępna dla pracowników (funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji) oraz innych osób uprawnionych do wejścia i przebywania w niej. W skład strefy wchodzi zespoły pomieszczeń: o funkcji biurowej oraz przeznaczone do prowadzenia innych czynności służbowych, kierownictwa, socjalnych, pomocniczych i technicznych

- zamkniętej - strefa dostępna dla pracowników (funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji) oraz innych osób uprawnionych do wejścia i przebywania w niej. W skład strefy wchodzi zespoły pomieszczeń: służby dyżurnej, pokoje i tymczasowe pomieszczenia przejściowe, magazyny uzbrojenia, archiwa, pomieszczenia depozytów, kancelarie tajne, magazyn druków i materiałów biurowych, pomieszczenia do przesłuchań osób zatrzymanych, pomieszczenia techniczne i techniczno-biurowe.

W budynku występują zespoły pomieszczeń węzłów sanitarnych, szatni i suszarni oraz ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

BUDYNEK „A” jest obiektem o formie składającym się z bryły zbliżonej w rzucie do przerwane kwadratu. Budynek jest niepodpiwniczony i posiada trzy kondygnacje nadziemne.

W nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji usytuowane zostaną wszystkie komórki organizacyjne jednostki wraz z zapleczem technicznym.

Na poszczególnych kondygnacjach budynku „A” zlokalizowane są poszczególne wydziały Policji. W budynku przewiduje się możliwość jednoczesnej pracy ok. 320 pracowników.

**Podstawowe dane:**

Powierzchnia zabudowy: 2626,00m<sup>2</sup>

Kubatura brutto : 29269,00 m<sup>3</sup>

Powierzchnia użytkowa: 6430,97 m<sup>2</sup>

Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dł x szer. x wys.): 69,58m x 70,38 x 13,32m (14,50 m- attyka)

Liczba kondygnacji naziemnych : 3

Brak kondygnacji podziemnej

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis robót	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	<b>BUDYNEK A</b>				
1.1.	Konstrukcja				
1.1.1.	Roboty ziemne				
1.1.2.	Wymiana gruntu				
1.1.3.	Ławy				
1.1.4.	Ściany fundamentowe				
1.1.5.	Izolacja fundamentów				
1.1.6.	Płyty				
1.1.7.	Belki				
1.1.8.	Słupy				
1.1.9.	Filarki				
1.1.10.	Nadproża monolityczne				
1.1.11.	Nadproża prefabrykowane				
1.1.12.	Schody				
1.1.13.	Ściany				
1.1.14.	Stropy				
1.2.	Architektura				
1.2.1.	Stropodach				
1.2.2.	Roboty murowe				
1.2.3.	Roboty GK				
1.2.4.	Posadzki				
1.2.5.	Ściany				
1.2.6.	Sufity				
1.2.7.	Stolarka/Ślusarka				
1.2.8.	Elewacje				
1.2.9.	Dźwigi				
1.2.10.	Wyposażenie				
	<b>Razem</b>				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWIANE

[illegible]

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m		
		2366.715	m3	2.366,72
		-(393.15+152.7+5.95)	m3	-551,80
		-51.9	m3	-51,90
		razem	m3	1.763,02
10	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - na odległość do 10km (dopłata 18x) 2510.683-1906.988	m3	603,70
		razem	m3	603,70
11		Oplata za składowanie ziemi 603.395*1.2	t	724,07
		razem	t	724,07
		<b>1.1.2. Wymiana gruntu</b>		
		<i>dodatkowo pod fundamentami</i>		
12	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III		
		1,1*(0,7+1,2)*(2,2+2,2+2,6)	m3	14,630
		1,1*(1,2+1,2)*(282,77)	m3	746,513
		1,1*(1,5+1,2)*(43,5)	m3	129,195
		1,1*(1,8+1,2)*(360,63)	m3	1.190,079
		1,1*(2,0+1,2)*(79,64)	m3	280,333
		pf1 1,1*(2,77+1,2)*(3,1+1,2)	m3	18,778
		pf2 1,1*(2,15+1,2)*(6,27+1,2)	m3	27,527
		pf3 1,1*(2,74+1,2)*(2,86+1,2)	m3	17,596
		pf4 1,1*(3,01+1,2)*(2,5+1,2)	m3	17,135
		pf5 1,1*(2,15+1,2)*(4,47+1,2)	m3	20,894
		pf6 1,1*(2,5+1,2)*(3,16+1,2)	m3	17,745
		pf7 1,1*(6,29+1,2)*(2,17+1,2)	m3	27,765
		pf8 1,1*(3,36+1,2)*(2,15+1,2)	m3	16,804
		pf9 1,1*(1,83+1,2)*(1,98+1,2)	m3	10,599
		pf11 1,1*(2,3+1,2)*(4,65+1,2)	m3	22,523
		pf12 1,1*(2,8+1,2)*(5,09+1,2)	m3	27,676
		pf 3 1,1*(2,74+1,2)*(2,86+1,2)	m3	17,596
		razem	m3	2.603,388
13	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2019r. 2603,388*1,60	t	4.165,421
		razem	t	4.165,421
		<i>pod posadzką</i>		
14	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III 1932,65*1,25	m3	2.415,813
		razem	m3	2.415,813
15	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2019r. 2415,813*1,60	t	3.865,301
		razem	t	3.865,301
		<i>dowóz piasku</i>		
16	KNR-W 2-01 0210/03.4 analogia	Dostawa gruntu na nasyp - założono piasek naturalny kopany z dostawą na odległość 10 km + materiał		
		(dopłata 20x)		
		1,1*(0,7+1,2)*(2,2+2,2+2,6)	m3	14,63
		1,1*(1,2+1,2)*(282,77)	m3	746,51
		1,1*(1,5+1,2)*(43,5)	m3	129,20
		1,1*(1,8+1,2)*(360,63)	m3	1.190,08
		1,1*(2,0+1,2)*(79,64)	m3	280,33
		pf1 1,1*(2,77+1,2)*(3,1+1,2)	m3	18,78
		pf2 1,1*(2,15+1,2)*(6,27+1,2)	m3	27,53
		pf3 1,1*(2,74+1,2)*(2,86+1,2)	m3	17,60

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWIANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		pf4 1,1*(3,01+1,2)*(2,5+1,2)	m3	17,13
		pf5 1,1*(2,15+1,2)*(4,47+1,2)	m3	20,89
		pf6 1,1*(2,5+1,2)*(3,16+1,2)	m3	17,75
		pf7 1,1*(6,29+1,2)*(2,17+1,2)	m3	27,77
		pf8 1,1*(3,36+1,2)*(2,15+1,2)	m3	16,80
		pf9 1,1*(1,83+1,2)*(1,98+1,2)	m3	10,60
		pf11 1,1*(2,3+1,2)*(4,65+1,2)	m3	22,52
		pf12 1,1*(2,8+1,2)*(5,09+1,2)	m3	27,68
		pf 3 1,1*(2,74+1,2)*(2,86+1,2)	m3	17,60
		1932,65*1,25	m3	2.415,81
		razem	m3	5.019,21
17	KNR-W 2-01 0227/02.2	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów		
		1,1*(0,7+1,2)*(2,2+2,2+2,6)	m3	14,63
		1,1*(1,2+1,2)*(282,77)	m3	746,51
		1,1*(1,5+1,2)*(43,5)	m3	129,20
		1,1*(1,8+1,2)*(360,63)	m3	1.190,08
		1,1*(2,0+1,2)*(79,64)	m3	280,33
		pf1 1,1*(2,77+1,2)*(3,1+1,2)	m3	18,78
		pf2 1,1*(2,15+1,2)*(6,27+1,2)	m3	27,53
		pf3 1,1*(2,74+1,2)*(2,86+1,2)	m3	17,60
		pf4 1,1*(3,01+1,2)*(2,5+1,2)	m3	17,13
		pf5 1,1*(2,15+1,2)*(4,47+1,2)	m3	20,89
		pf6 1,1*(2,5+1,2)*(3,16+1,2)	m3	17,75
		pf7 1,1*(6,29+1,2)*(2,17+1,2)	m3	27,77
		pf8 1,1*(3,36+1,2)*(2,15+1,2)	m3	16,80
		pf9 1,1*(1,83+1,2)*(1,98+1,2)	m3	10,60
		pf11 1,1*(2,3+1,2)*(4,65+1,2)	m3	22,52
		pf12 1,1*(2,8+1,2)*(5,09+1,2)	m3	27,68
		pf 3 1,1*(2,74+1,2)*(2,86+1,2)	m3	17,60
		1932,65*1,25	m3	2.415,81
		razem	m3	5.019,21
		<b>1.1.3. Ławy</b>		
18	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu		
		0.1*(0.7+0.2)*(2.2+2.2+2.6)	m3	0,63
		0.1*(1.2+0.2)*(282.77)	m3	39,59
		0.1*(1.5+0.2)*(43.5)	m3	7,40
		0.1*(1.8+0.2)*(360.63)	m3	72,13
		0.1*(2.0+0.2)*(79.64)	m3	17,52
		razem	m3	137,27
19	KNR 0-20 0265/02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie		
		0.45*0.7*(2.2+2.2+2.6)	m3	2,21
		0.45*0.45*1.8	m3	0,36
		0.45*0.45*1.2	m3	0,24
		0.45*0.45*1.2	m3	0,24
		0.45*0.45*1.5	m3	0,30
		0.45*0.45*1.2	m3	0,24
		0.45*0.45*1.8	m3	0,36
		0.70*0.70*1.8	m3	0,88
		0.45*0.45*1.5	m3	0,30
		0.45*0.45*2.0	m3	0,41
		0.45*0.45*2.0	m3	0,41
		razem	m3	5,95
20	KNR 0-20 0265/03	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie		
		0.45*1.2*(282.77)	m3	152,70
		razem	m3	152,70
21	KNR 0-20 0265/04	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie		
		0.45*1.5*(43.5)	m3	29,36
		0.45*1.8*(360.63)	m3	292,1

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0.45*2.0*(79.64)	m3	71,68
		razem	m3	393,15
22	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
		255.69/1000	t	0,26
		10350.90/1000	t	10,35
		1613.91/1000	t	1,61
		12772.77/1000	t	12,77
		3688.24/1000	t	3,69
		razem	t	28,68
		<b>1.1.4. Ściany fundamentowe</b>		
23	KNR SEK-02-01 0101/01	Fundamenty z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x14cm		
		0.24*0.46*404.48	m3	44,65
		0.24*0.48*431.56	m3	49,72
		razem	m3	94,37
		<b>1.1.5. Izolacja fundamentów</b>		
24	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa		
		0.7*(2.2+2.2+2.6)	m2	4,90
		1.2*(282.77)	m2	339,32
		1.5*(43.5)	m2	65,25
		1.8*(360.63)	m2	649,13
		2.0*(79.64)	m2	159,28
		razem	m2	1.217,88
25	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą		
		0.7*(2.2+2.2+2.6)	m2	4,90
		1.2*(282.77)	m2	339,32
		1.5*(43.5)	m2	65,25
		1.8*(360.63)	m2	649,13
		2.0*(79.64)	m2	159,28
		razem	m2	1.217,88
26	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa		
		0.45*2*(2.2+2.2+2.6)	m2	6,30
		0.45*2*(282.77)	m2	254,49
		0.45*2*(43.5)	m2	39,15
		0.45*2*(360.63)	m2	324,57
		0.45*2*(79.64)	m2	71,68
		2*0.46*404.48	m2	372,12
		2*0.48*431.56	m2	414,30
		razem	m2	1.482,61
27	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą		
		0.45*2*(2.2+2.2+2.6)	m2	6,30
		0.45*2*(282.77)	m2	254,49
		0.45*2*(43.5)	m2	39,15
		0.45*2*(360.63)	m2	324,57
		0.45*2*(79.64)	m2	71,68
		2*0.46*404.48	m2	372,12
		2*0.48*431.56	m2	414,30
		razem	m2	1.482,61
28	KNR 2-02 0609/08	Izolacje pionowe z płyt styrodurów gr.12cm na lepiku bez siatki metalowej		
		0.9*(404.48)	m2	364,03
		razem	m2	364,03
29	KNNR-W 3 0207/02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni		
		0.9*(404.48)	m2	364,03
		razem	m2	364,03
		<b>1.1.6. Płyty</b>		
30	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu		

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0.1*(2.77+0.2)*(3.1+0.2)	m3	0,98
		0.1*(2.15+0.2)*(6.27+0.2)	m3	1,52
		0.1*(2.74+0.2)*(2.86+0.2)	m3	0,90
		0.1*(3.01+0.2)*(2.5+0.2)	m3	0,87
		0.1*(2.15+0.2)*(4.47+0.2)	m3	1,10
		0.1*(2.5+0.2)*(3.16+0.2)	m3	0,91
		0.1*(6.29+0.2)*(2.17+0.2)	m3	1,54
		0.1*(3.36+0.2)*(2.15+0.2)	m3	0,84
		0.1*(1.83+0.2)*(1.98+0.2)	m3	0,44
		0.1*(2.3+0.2)*(4.65+0.2)	m3	1,21
		0.1*(2.8+0.2)*(5.09+0.2)	m3	1,59
		0.1*(2.74+0.2)*(2.86+0.2)	m3	0,90
		razem	m3	12,80
31	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy		
		0.45*2.77*3.1+0.2*0.45*3.1+0.2*0.72*3.1+0.2*0.45*2.77	m3	4,84
		0.45*2.15*6.27	m3	6,07
		0.45*2.74*2.86	m3	3,53
		0.45*3.01*2.5+0.2*0.35*3.01*2	m3	3,81
		0.45*2.15*4.47	m3	4,32
		0.45*2.5*3.16	m3	3,56
		0.45*6.29*2.17	m3	6,14
		0.45*3.36*2.15	m3	3,25
		0.45*1.83*1.98	m3	1,63
		0.45*2.3*4.65	m3	4,81
		0.45*2.8*5.09	m3	6,41
		0.45*2.74*2.86	m3	3,53
		razem	m3	51,90
32	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
		779.0/1000	t	0,78
		493.7/1000	t	0,49
		247.01/1000	t	0,25
		616.83/1000	t	0,62
		452.92/1000	t	0,45
		567.67/1000	t	0,57
		340.96/1000	t	0,34
		179.5/1000	t	0,18
		229.05/1000	t	0,23
		104.20/1000	t	0,10
		746.56/1000	t	0,75
		899.01/1000	t	0,90
		544.28/1000	t	0,54
		razem	t	6,20
		<b>1.1.7. Belki</b>		
33	KNR 0-20 0271/04	Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie		
		0.2*0.17*5.26	m3	0,18
		0.17*0.25*8.24	m3	0,35
		0.14*0.24*3.6*2	m3	0,24
		0.24*0.26*3.96*2	m3	0,49
		razem	m3	1,26
34	KNR 0-20 0271/02	Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie		
		0.24*0.81*(1.8+40.94+41.5+1.0)	m3	16,57
		0.35*0.7*7.0	m3	1,72
		0.35*0.7*(1.96+7.0)	m3	2,20
		0.35*0.61*10.5	m3	2,24
		0.35*0.61*8.24	m3	1,76
		0.24*0.51*7.7	m3	0,94
		0.24*0.61*6.16	m3	0,90
		0.4*0.61*16.62	m3	4,06
		0.4*0.66*(16.82+16.82+16.6+16.38)	m3	17,59
		0.2*0.4*10.98	m3	0,88



## Tabela przedmiaru robót

Strona 9/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	48,86
35	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
		1651.76/1000	t	1,65
		2212.1/1000	t	2,21
		2221.13/1000	t	2,22
		1660.59/1000	t	1,66
		229.25/1000	t	0,23
		801.60/1000	t	0,80
		696.31/1000	t	0,70
		1671.3/1000	t	1,67
		936.23/1000	t	0,94
		904.32/1000	t	0,90
		34.5/1000	t	0,03
		razem	t	13,01
		<b>1.1.8. Słupy</b>		
36	KNR 0-20 0269/05	Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie beton B-37		
		0.35*0.35*(3.8+0.55)	m3	0,53
		0.35*0.35*(3.8+0.55)	m3	0,53
		0.4*0.4*(3.8+0.55)	m3	0,70
		0.4*0.4*(3.8+0.55)	m3	0,70
		0.35*0.35*(3.35+0.8)	m3	0,51
		0.35*0.35*(3.31+0.8)	m3	0,50
		0.35*0.35*(3.31+0.55)	m3	0,47
		0.4*0.4*(3.81+0.55)	m3	0,70
		0.4*0.4*(3.81+0.55)	m3	0,70
		0.4*0.4*(3.81+0.55)	m3	0,70
		razem	m3	6,04
37	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
		176.16/1000	t	0,18
		179.86/1000	t	0,18
		91.66/1000	t	0,09
		93.26/1000	t	0,09
		92.02/1000	t	0,09
		92.02/1000	t	0,09
		176.16/1000	t	0,18
		176.16/1000	t	0,18
		110.02/1000	t	0,11
		110.02/1000	t	0,11
		razem	t	1,30
		<b>1.1.9. Filarki</b>		
38	KNR 0-20 0269/05	Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie beton B-37		
		0.24*0.4*(4.01+0.55)	m3	0,44
		0.24*0.41*(3.35+0.55)	m3	0,38
		0.24*0.7*(3.86+0.55)*6	m3	4,45
		0.24*0.7*(3.86+0.8)	m3	0,78
		0.24*0.7*(3.86+0.8)*7	m3	5,48
		0.24*1.00*(3.86+0.8)	m3	1,12
		0.24*0.93*(3.35+0.55)	m3	0,87
		0.24*0.58*(3.86+0.55)	m3	0,61
		0.24*0.7*(3.86+0.55)*2	m3	1,48
		0.24*0.88*(3.35+0.55)	m3	0,82
		0.24*0.69*(3.3+0.55)	m3	0,64
		razem	m3	17,07
39	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
		1026.12/1000	t	1,03
		130.2/1000	t	0,13
		890.49/1000	t	0,89
		154.96/1000	t	0,15
		1091.56/1000	t	1,09
		244.16/1000	t	0,24

## Tabela przedmiaru robót

Strona 10/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		223.43/1000	t	0,22
		127.4/1000	t	0,13
		294.83/1000	t	0,29
		127.4/1000	t	0,13
		127.4/1000	t	0,13
		360.35/1000	t	0,36
		45.12/1000	t	0,05
		195.86/1000	t	0,20
		37.09/1000	t	0,04
		37.09/1000	t	0,04
		54.16/1000	t	0,05
		48.1/1000	t	0,05
		32.48/1000	t	0,03
		66.43/1000	t	0,07
		33.09/1000	t	0,03
		razem	t	5,35
		<b>1.1.10. Nadproża monolityczne</b>		
40	KNR 0-20 0271/04	Belki, podciąg i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie		
		0.24*0.2*0.9*15	m3	0,65
		0.24*0.2*1.0*1	m3	0,05
		0.24*0.2*1.5*4	m3	0,29
		0.24*0.2*1.8*1	m3	0,09
		0.24*0.3*1.8*16	m3	2,07
		0.24*0.3*2.1*13	m3	1,97
		0.24*0.35*2.4*21	m3	4,23
		0.24*0.3*2.7*3	m3	0,58
		0.24*0.3*3.0*2	m3	0,43
		0.24*0.35*3.3*8	m3	2,22
		0.24*0.3*3.5*1	m3	0,25
		razem	m3	12,83
41	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
		12.829*60/1000	t	0,77
		razem	t	0,77
		<b>1.1.11. Nadproża prefabrykowane</b>		
42	KNR-W 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych		
		2*0.9*104	m	187,20
		2*1.2*7	m	16,80
		2*1.5*201	m	603,00
		2*1.8*119	m	428,40
		2*2.1*1	m	4,20
		2*2.4*12	m	57,60
		2*3.3*3	m	19,80
		razem	m	1.317,00
43	KNR 4-01	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm - wypełnienie nadproży L19		
		2*0.9*104*0.12*0.13	m3	2,92
		2*1.2*7*0.12*0.13	m3	0,26
		2*1.5*2.01*0.12*0.13	m3	0,09
		2*1.8*119*0.12*0.13	m3	6,68
		2*2.1*1*0.12*0.13	m3	0,07
		2*2.4*12*0.12*0.13	m3	0,90
		2*3.3*3*0.12*0.13	m3	0,31
		razem	m3	11,23
		<b>1.1.12. Schody</b>		
44	KNR 2-02 0307/03	Biegi schodowe oś F-G		
			element	4,00
45	KNR 2-02 0307/03	Biegi schodowe oś J-K		
			element	4,00
46	KNR 2-02 0307/03	Biegi schodowe oś 10-11		
			element	4,00

## Tabela przedmiaru robót

Strona 11/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
47	KNR 2-02 0307/03	Biegi schodowe oś 4-5	element	4,00
		<b>1.1.13. Ściany</b>		
48	KNR 0-20 0267.1/01	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-37 (5.2+4.15+4.15)*(2.17+2.08+1.93+1.84)-1.2*2.08*3 (5.16+4.1+4.13)*(1.75+2.08+1.75+2.08)-1.2*2.08*3 (5.16+4.1+4.13)*(1.75+2.08+1.98+1.84)-1.2*2.08*3 8.26+6.8	m2 m2 m2 m2 razem	100,78 95,08 94,95 15,06 305,87
49	KNR 0-20 0267.1/03	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany, beton B-37 (dopłata 14x) (5.2+4.15+4.15)*(2.17+2.08+1.93+1.84)-1.2*2.08*3 (5.16+4.1+4.13)*(1.75+2.08+1.75+2.08)-1.2*2.08*3 (5.16+4.1+4.13)*(1.75+2.08+1.98+1.84)-1.2*2.08*3 8.26+6.8	m2 m2 m2 m2 razem	100,78 95,08 94,95 15,06 305,87
50	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 8947.19/1000	t razem	8,95 8,95
51	KNR 0-20 0267.1/01	Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-37 1.09*264.0 1.0*33.0 1.59*166.0 0.8*48.0 1.07*17.0	m2 m2 m2 m2 m2 razem	287,76 33,00 263,94 38,40 18,19 641,29
52	KNR 0-20 0267.1/03	Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany, beton B-37 (dopłata 14x) 1.09*264.0 1.0*33.0 1.59*166.0 0.8*48.0 1.07*17.0	m2 m2 m2 m2 m2 razem	287,76 33,00 263,94 38,40 18,19 641,29
53	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 5487.68/1000	t razem	5,49 5,49
		<b>1.1.14. Stropy</b>		
54	KNR 2-02u1 0202/26-02	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 6,0-9,0m nad +3 134.613+59.313+101.317+15.821+78.556+5.108+2142.869 nad +2 37.786+238.058+75.177+131.784+8.84+122.936+279.831 568.032+996.473 nad +1 879.334 1586.487	m2 m2 m2 m2 m2 razem	2.537,60 894,41 1.564,51 879,33 1.586,49 7.462,34
55	KNR 2-02u1 0202/26-06	Wykonanie nadbetonu grubości ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FLIGRAN nad +3 (134.613+59.313+101.317+15.821+78.556+5.108+2142.869)*(0.22-0.07) nad +2 (37.786+238.058+75.177+131.784+8.84+122.936+279.831)*(0.25-0.07) (568.032+996.473)*(0.20-0.07) nad +1 (879.334)*(0.25-0.07)	m3 m3 m3 m3	380,64 160,99 203,39 158,28

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(1586.487)*(0.20-0.07)	m3	206,24
		razem	m3	1.109,54
56	KNR 2-02u1 0202/26-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN  1109.543*125/1000	t	138,69
		razem	t	138,69
		<b>1.2. Architektura</b>		
		<b>1.2.1. Stropodach</b>		
57	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma z folii PE z wkładką aluminiową	m2	2.368,59
58	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 20cm	m2	2.368,59
59	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 5cm	m2	2.368,59
60	KNR 0-32 0628/01	Pokrycie membranami układanymi na stropach, tarasach itp.	m2	2.368,59
61	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt styropianowych - attyki od strony wewnętrznej	m2	69,24
62	KNR 0-23 2612/05	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych 69*4	szt	276,00
		razem	szt	276,00
63	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie	m2	69,24
64	KNR K-08 0107/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie	m2	69,24
65	KNR K-08 0107/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ścianach	m2	69,24
66	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt styropianowych - attyki od strony wewnętrznej	m2	527,89
67	KNR 0-23 2612/05	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych 527*4	szt	2.108,00
		razem	szt	2.108,00
68	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie	m2	527,89
69	KNR K-08 0107/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie	m2	527,89
70	KNR K-08 0107/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ścianach	m2	527,89
71	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome polistyren ekstrudowany XPS gr 5 cm  0.25*(100.3+66.3+164.4+109.9)	m2	110,23
		razem	m2	110,23
72	KNR 2-02 0410/01	Impregnowana płyta OSB - analogia  0.25*(100.3+66.3+164.4+109.9)	m2	110,23
		razem	m2	110,23
73	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy tytan cybk  0.8*(100.3+66.3+164.4+109.9)	m2	352,72
		razem	m2	352,72
74	Kalkulacja indywidualna	Przelew awaryjny	szt	13,00

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
75	KNNR 4 2015/01	Drabinki serwisowe  1.6*4	m	6,40
		razem	m	6,40
76	KNR-W 2-25 0705/01	Maszty balstowe	konstrukcja	3,00
77	Kalkulacja indywidualna	System asekuracji - punt mocowań, linki zabezpieczające	kpl	1,00
78	Kalkulacja indywidualna	Komini wentylacyjne -pokrycia dachowego  38	szt	38,00
		razem	szt	38,00
<b>1.2.2. Roboty murowe</b>				
79	KNR K-28 0201/07	Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m - wewnętrzne 9042.13 -393.21	m2	9.042,13
		razem	m2	-393,21
80	KNR-W 2-02 0103/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	186,16
81	KNR K-28 0202/03	Ścianki działowe z bloczków SILKA E12 o wysokości do 4,5m na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin	m2	4.605,68
82	KNR K-28 0103/01	Ścianki działowe o wysokości do 4,5m z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej	m2	49,79
<b>1.2.3. Roboty GK</b>				
83	KNR 2-02 2003/08	Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo - obudowy pionów i zabudowa w toaletach Parter 3.98*(1.04+1.04+0.14+0.92+0.14+0.92+0.14*2+1.02+1.02+1.98+0.14+0.80*2+0.14*2+1.10+2.13+1.02+3.16+0.14+0.93+0.83+0.14+0.88+0.14+2.00+0.14+2.90+0.14+2.00+0.14+1.02+1.00+0.14*2+1.00+0.14*2+1.02+0.90+0.74+0.14+1.07+1.02+1.65+0.88+0.14+1.32+0.76+0.14+1.00+0.87+0.14+1.00+1.55+1.00) Piętro I 3.97*(2.70+0.14+1.02+1.53+1.40+0.96+0.14+0.94+0.14+0.80+0.20+1.73+0.14+1.04+0.14*2+1.10+0.20+2.70+0.14+1.02+1.02+2.76+0.14+1.00+1.00+2.03+1.16+2.19+2.03+1.00+1.00+2.76+0.20+2.76+0.20+1.02+1.02+2.14+1.00+0.88+0.14+1.16+3.43+1.16+2.19+2.21+0.20+1.16) Piętro II 3.97*(1.04+0.14*2+1.02+1.02+1.10+0.20+2.70+0.14+2.76+0.14+2.03+1.00+1.00+1.02+1.02+2.76+0.20+2.76+0.20+1.00+1.00+2.13+1.10) razem	m2	187,98
			m2	227,40
			m2	109,65
		razem	m2	525,03
<b>1.2.4. Posadzki</b>				
84	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku i żwiru  1932.65*0.30	m3	579,80
		razem	m3	579,80
85	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10  1932.65*0.10	m3	193,27
		razem	m3	193,27
86	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej (dopłata 2x)	m2	1.932,65
87	KNR 2-02 1106/02	Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową, beton C25/30	m2	1.932,65
88	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm, beton C25/30		

## Tabela przedmiaru robót

Strona 14/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(dopłata 12,5x)	m2	1.932,65
89	KNR BC-02 0301/01	Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy mineralnej	m2	1.932,65
90	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho XPS	m2	1.932,65
91	KNR 2-02 0609/04	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa	m2	1.932,65
92	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	1.932,65
93	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	1.932,65
94	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm  (dopłata 4x)	m2	1.932,65
95	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 6cm  2253.89+2243.93  razem	m2	4.497,82
			m2	4.497,82
96	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej  2253.89+2243.93  razem	m2	4.497,82
			m2	4.497,82
97	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko  2253.89+2243.93  razem	m2	4.497,82
			m2	4.497,82
98	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm  (dopłata 4x) 2253.89+2243.93  razem	m2	4.497,82
			m2	4.497,82
99	KNR 2-02 1112/05	Wykładzina PVC typ 1 - obiektowa heterogeniczna , akustyczna , wysoka odporność na ścieranie (grupa T), wysoka redukcja dźwięku (18dB), kolor ciemnoszary parter (46.52+61.94+9.57+34.47+54.38+5.68+13.60+22.35+28.76+14.36+8.80) 1 piętro (108.02+75.93+87.95+120.33+91.60) 2 piętro (78.59+80.25+92.11+103.87+32.10+89.05+15.18)  razem	m2	300,43
			m2	483,83
			m2	491,15
			m2	1.275,41
100	KNR 2-02 1112/05	cokolik - Wykładzina PVC typ 1 - obiektowa heterogeniczna , akustyczna , wysoka odporność na ścieranie (grupa T), wysoka redukcja dźwięku (18dB), kolor ciemnoszary (1364.11-57,8)*1.12*0.10  razem	m2	146,31
			m2	146,31
101	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych  1364.11+152.78  razem	m2	1.516,89
			m2	1.516,89
102	KNR 2-02 1112/05	Wykładzina PVC typ 2 - obiektowa heterogeniczna , akustyczna , wysoka odporność na ścieranie (grupa T), wysoka redukcja dźwięku (18dB), kolor jasnoszary parter 15.62+11.75+12.28+22.42+23.59+11.00+11.00+18.75+11.88+11.00+3.70+40.38+14.08+12.19+10.12+3.37+2.15+12.40+3.14+9.68*3+11.13+16.15+166.95+13.02+13.64+13.64+13.64+13.64+18.27+10.33+19.05+20.36+18.59+31.09+13.20 1 piętro 10.78+10.12+13.64*4+14.08*8+22.56+20.42+18.52+14.08*2+10.16+14.08+14.08*3+16.49+15.14+15.20+17.28+17.27+44.22+30.71+11.09+15.93+12.32+19.27+14.08+20.02+39.67+14.08+14.08+10.56+18.92+14.08+17.16+28.69+41.89+14.08+9.42+14.08+14.08+12.03+14.08*2+14.92+14.60+11.44+11.48*3+11.49+13.64+13.64 2 piętro	m2	672,56
			m2	998,41

## Tabela przedmiaru robót

Strona 15/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		10.71+10.12+13.64*4+14.08*4+10.12+28.47+21.12+17.45+17.68+14.08+11.40+11.40+14.08+19.93+11.75+19.01+18.57+17.28+17.28+13.07+17.28*5+10.16+14.08*3+11.22+11.35+33.32+15.97+19.15+20.60+17.11+55.75+15.14+15.40+13.11+10.91+10.38+9.33+16.69+10.10+13.46*2+19.84+13.46+19.47*4+17.52+20.08+26.65+24.24+26.63+53.35+17.16+14.08+19.14+14.52+24.43+13.64+13.64+12.01*2+15.44+12.10+11.63+14.08*2+15.31*2+14.08*4+18.22 razem	m2 m2	1.438,42 3.109,39
103	KNR 2-02 1112/05	cokolik - Wykładzina PVC typ 2 - obiektowa heterogeniczna , akustyczna , wysoka odporność na ścieranie (grupa T), wysoka redukcja dźwięku (18dB), kolor jasnoszary 3109.39*1.12*0.10 razem	 m2 m2	 348,25 348,25
104	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 3109.39+348.25 razem	 m2 m2	 3.457,64 3.457,64
105	KNR 2-02 1112/05	Wykładzina typ 3 - heterogeniczna , akustyczna , wysoka odporność na ścieranie (grupa T), wysoka redukcja dźwięku (18dB), kolor grafitowy parter (11.86+11.82+11.83+11.82*3+11.83+11.82*2+8.41) razem	 m2 m2	 114,85 114,85
106	KNR 2-02 1112/05	cokolik - Wykładzina heterogeniczna , akustyczna , wysoka odporność na ścieranie (grupa T), wysoka redukcja dźwięku (18dB), kolor grafitowy 114.85*1.12*0.10 razem	 m2 m2	 12,86 12,86
107	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 114.85+12.863 razem	 m2 m2	 127,71 127,71
108	KNR 2-02 1112/05	Posadzka typ 4 Wykładzina PVC typ 4 - obiektowa, przewodząca, 10 <sup>4</sup> < R < 10 <sup>6</sup> , kolor szary parter 3.99+10.56+18.26+7.43+11.35+11.84 1 piętro 10.74+8.68 2 piętro 10.74+8.68 razem	 m2 m2 m2 m2	 63,43 19,42 19,42 102,27
109	KNR 2-02 1112/05	cokolik Wykładzina PVC typ 4 - obiektowa, przewodząca, 10 <sup>4</sup> < R < 10 <sup>6</sup> , kolor szary 102.27*1.12*0.10 razem	 m2 m2	 11,45 11,45
110	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 102.27+11.454 razem	 m2 m2	 113,72 113,72
111	KNR 2-02 1114/06	Posadzka typ 5 Wykładzina dywanowa typ 1- o niskim pętlikowym runie z linearnym wzorem, kolor grafitowy 1 piętro 22.89+32.42+22.30+25.03+9.68+23.35+28.52+1.44+1.46+102.16 razem	 m2 m2	 269,25 269,25
112	KNR 2-02 1114/09	Cokół listwa przypodłogowa w kolorze szarym 1 piętro 19.56+48.80+22.30+12.66+21.36+10.40+26.56+9.54+44.96 -1.50*3-0.90*18 razem	 m m m	 216,14 -20,70 195,44
113	KNR 2-02 1114/06	Posadzka typ 6 Wykładzina dywanowa typ 2- o niskim pętlikowym runie z linearnym wzorem, wielokolorowa parter 20.68 razem	 m2 m2	 20,68 20,68
114	KNR 2-02 1114/09	Cokół listwa przypodłogowa w kolorze szarym parter 10.64+17.16-0.90*4 razem	 m m	 24,20 24,20
115	KNR 2-02 1118/11	Gres typ 1- płytki antypoślizgowe, 60x60 , kolor ciemnoszary, IV kl. odporności na ścieranie, fuga o wysokiej trwałości w kolorze ciemnoszarym		

[illegible]



## Tabela przedmiaru robót

Strona 17/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		23.18*4.35-(1.50*2.10*2+1.50*2.40*2)	m2	87,33
		17.72*4.35-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*3)	m2	65,40
		9.78*4.35-(1.50*2.05+1.50*2.10+0.90*2.05)	m2	34,47
		14.95*4.35-5.70*3.70*2	m2	22,85
		54.9*4.35-(5.70*3.70+2.10*2.15+1.40*2.15+1.20*2.20+1.50*2.05*2+0.90*2.05*7)	m2	188,50
		33.75*4.35-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*5)	m2	131,44
		17.25*4.35-1.50*2.10*3	m2	65,59
		19.15*4.35-1.50*2.10	m2	80,15
		11.86*4.35-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	46,47
		15.9*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	64,31
		14.14*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	56,65
		14.4*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	57,79
		14.4*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	57,79
		13.4*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	53,44
		20.52*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15*3)	m2	78,39
		13.8*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,18
		12.96*4.35-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	51,25
		13.84*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	51,39
		13.8*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,18
		23.75*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	94,50
		29.52*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	119,60
		51.76*4.35-(0.90*2.05*15+1.50*2.10+1.80*2.00)	m2	190,73
		66.95*4.35-0.90*2.05*24	m2	246,95
		13.2*4.35-0.90*2.05*2	m2	53,73
		6.6*4.35-0.90*2.05	m2	26,87
		10.76*4.35-0.90*2.05	m2	44,96
		17.32*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15*2+0.70*2.15*2)	m2	64,47
		14.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	56,92
		13.8*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	53,33
		7.8*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	30,58
		9.08*4.35-0.90*2.05	m2	37,65
		13.6*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	50,35
		13.28*4.35-0.90*2.05	m2	55,92
		13.28*4.35-0.90*2.05	m2	55,92
		13.28*4.35-0.90*2.05	m2	55,92
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		13.1*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	52,62
		13.36*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	53,75
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.68*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,49
		8.25*4.35-0.90*2.05	m2	34,04
		11.9*4.35-0.90*2.05	m2	49,92
		10.92*4.35-0.90*2.05	m2	45,66
		15.03*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	62,03
		14.3*4.35-0.90*2.05	m2	60,36
		21.62*4.35-1.50*2.05	m2	90,97
		28.15*4.35-(0.90*2.05*5+0.80*2.05*4)	m2	106,67
		19.65*4.35-(0.90*2.05+1.50*2.05+0.70*2.15)	m2	79,05
		16.3*4.35-0.90*2.05	m2	69,06
		13.9*4.35-1.50*2.05	m2	57,39
		12.5*4.35-0.90*2.05	m2	52,53
		14.64*4.35-1.50*2.05	m2	60,61
		23.32*4.35-1.50*2.05	m2	98,37
		22.12*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*5)	m2	86,85
		8.62*4.35-0.90*2.05	m2	35,65
		17.43*4.35-0.90*2.05	m2	73,98
		8*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	31,45
		17.6*4.35-(0.70*2.15+0.90*2.05)	m2	73,21

## Tabela przedmiaru robót

Strona 18/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		16.34*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	67,73
		15.3*4.35-0.90*2.05	m2	64,71
		15.02*4.35-0.90*2.05*2	m2	61,65
		14.8*4.35-0.90*2.05	m2	62,54
		19.6*4.35-0.90*2.05	m2	83,42
		24.3*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	96,89
		18.05*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	73,66
		15*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	60,40
		15*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	60,40
		15*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	60,40
		14.72*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	59,18
		14.44*4.35-0.90*2.05	m2	60,97
		14.72*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	59,18
		15.2*4.35-(0.90*2.05*3+0.70*2.15*2)	m2	57,58
		14.72*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	59,18
		10.95*4.35-1.90*2.05	m2	43,74
		14.04*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	54,37
		16.14*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	66,86
		(15.02+90.95)*4.35-(1.40*2.15*2+0.70*2.15*4+1.50*2.05*3+1.80*2.00+0.90*2.05*2)	m2	432,41
		17.8*4.35-0.90*2.05	m2	75,59
		16.05*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	61,00
		17.46*4.35-0.90*2.05	m2	74,11
		19.34*4.35-(0.90*2.05*2+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	75,92
		18.4*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	75,19
		30.32*4.35-(0.90*2.05*3+0.70*2.15*6)	m2	117,33
		14.8*4.35-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*2)	m2	57,68
		13.5*4.35-(1.50*2.05+0.90*2.05*4)	m2	48,27
		14.65*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	60,38
		18.4*4.35-(1.50*2.05*3+0.90*2.05)	m2	68,97
		I piętro		
		29.4*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15*3+0.70*2.15*2)	m2	114,01
		15.16*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	57,13
		19.56*4.35-(0.90*2.05+2.80*2.15)	m2	77,22
		48.8*4.35-(0.90*2.05*3+1.50*2.05+2.80*2.15)	m2	197,65
		19.36*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	77,86
		12.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15*2)	m2	47,21
		21.36*4.35-(0.90*2.05*4+2.80*2.15)	m2	79,52
		26.05*4.35-(0.90*2.05*2+1.50*2.05)	m2	106,55
		10.4*4.35-0.90*2.05	m2	43,40
		9.1*4.35-0.90*2.05	m2	37,74
		95.4*4.35-(0.90*2.05*2+0.80*2.05)	m2	409,66
		26.56*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15*3)	m2	102,82
		44.96*4.35-(1.50*2.05*2+2.10*2.15*2+2.80*2.15*2)	m2	168,36
		22.76*4.35-(0.90*2.05+2.10*2.15*2)	m2	88,13
		14.16*4.35-0.90*2.05	m2	59,75
		7.34*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	28,58
		22.74*4.35-0.90*2.05	m2	97,07
		107.2*4.35-(1.50*2.05+1.80*2.00+0.90*2.05*22+1.45*2.15)	m2	415,94
		(81.08+92.40)*4.35-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*28+1.80*2.00)	m2	684,00
		22.74*4.35-0.90*2.05	m2	97,07
		90.72*4.35-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*8+1.40*2.15*2+0.70*2.15)	m2	356,97
		99.3*4.35-(1.50*2.05+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*19+1.20*2.20)	m2	384,58
		22.74*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	95,57
		20.84*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	87,30
		23.56*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	90,39
		24.04*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	92,48
		13.56*4.35-0.90*2.05	m2	57,14
		22.7*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	86,65
		23.5*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	88,63
		13.06*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	53,46
		13.6*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	55,81
		13.6*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	54,31
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		15.2*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	61,27

## Tabela przedmiaru robót

Strona 19/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		28.3*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15*3)	m2	110,73
		4*4.35	m2	17,40
		17.9*4.35-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	71,51
		15.68*4.35-(0.90*2.05*3+1.40*2.15)	m2	59,66
		17.56*4.35-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	70,03
		14.4*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	57,79
		34.55*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	141,48
		39.8*4.35-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*3)	m2	164,92
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		17.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	69,96
		17.2*4.35-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	68,46
		16.5*4.35-(0.90*2.05+0.80*2.05*2+2.10*2.15)	m2	62,14
		14.52*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	59,81
		16.28*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	64,12
		17.4*4.35-(0.70*2.15+1.40*2.15+0.90*2.05)	m2	69,33
		15.7*4.35-(1.40*2.15+0.90*2.05*3)	m2	59,75
		16.6*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	65,85
		21.84*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15*2+0.70*2.15)	m2	85,63
		7.34*4.35-0.90*2.05	m2	30,08
		27.84*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15*4)	m2	107,22
		15*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	60,40
		15*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	60,40
		14.02*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	56,13
		14.02*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	56,13
		14.02*4.35-0.90*2.05	m2	59,14
		14.02*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	56,13
		14*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	56,05
		15.45*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	60,85
		15.6*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	61,50
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		16.15*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	65,40
		14.16*4.35-0.90*2.05	m2	59,75
		15.2*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	59,42
		15.44*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	63,81
		13.1*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	53,64
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		14.16*4.35-0.90*2.05	m2	59,75
		10.8*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	42,13
		5.25*4.35-0.90*2.05	m2	20,99
		13.4*4.35-(0.90*2.05)	m2	56,45
		15*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15*2)	m2	57,39
		15*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	60,40
		15*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	60,40
		15*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	60,40
		15.2*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	59,76
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		20.8*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15)	m2	79,61
		19.04*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	74,62
		17.46*4.35-(0.90*2.05+2.80*2.15)	m2	68,09
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		13.42*4.35-(0.70*2.15+0.90*2.05)	m2	55,03
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		15.43*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	62,27
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		17.2*4.35-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	68,46

## Tabela przedmiaru robót

Strona 20/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		17.2*4.35-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	68,46
		31.4*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	129,89
		13.84*4.35-0.90*2.05	m2	58,36
		29.6*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05)	m2	121,59
		43*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	182,20
		34.55*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	141,48
		II piętro		
		22.75*3.96-0.90*2.05	m2	88,25
		85.9*3.96-(1.50*2.15+1.40*2.15+1.80*2.00+0.90*2.00*16)	m2	301,53
		86.25*3.96-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*16+1.20*2.20)	m2	300,17
		98.02*3.96-(1.50*2.15*2+1.80*2.00+0.90*2.00*16)	m2	349,31
		20.85*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.10)	m2	79,25
		36*3.96-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*2)	m2	129,65
		96.44*3.96-(1.50*2.05*2+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*17)	m2	337,78
		22.74*3.96-0.90*2.05	m2	88,21
		111.11*3.96-(1.50*3.05*2+1.40*2.15+1.20*2.20+0.90*2.05*20)	m2	388,30
		22.74*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	86,70
		16.6*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	59,38
		15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,34
		17.74*3.96-(0.90*2.05+2.80*2.15)	m2	62,39
		15.4*3.96-(0.90*2.05*3+1.40*2.15)	m2	52,44
		21.54*3.96-(0.90*2.05+2.80*2.15+0.70*2.15)	m2	75,93
		5.24*3.96	m2	20,75
		15*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	54,55
		15*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	54,55
		17.08*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	61,28
		15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,34
		15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,34
		15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,34
		15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,34
		15.76*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	56,05
		20.04*3.96-(1.50*2.05+1.40*2.15+0.90*2.05*4)	m2	65,89
		15.76*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	56,05
		15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,34
		15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,34
		16.12*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	58,98
		14.3*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	53,28
		15.82*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	59,30
		14.26*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	51,61
		14.26*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	51,61
		23.56*3.96-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	79,70
		24.05*3.96-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	83,14
		7.6*3.96-0.90*2.05	m2	28,25
		13.6*3.96-0.90*2.05	m2	52,01
		22.7*3.96-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	77,80
		23.51*3.96-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	79,50
		15.1*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	54,94
		5.3*3.96	m2	20,99
		13.4*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	48,21
		15*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	54,55
		15*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	54,55
		15*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	54,55
		15*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	54,55
		15*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	53,04
		15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	53,83
		15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,34
		15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,34
		15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,34
		13.4*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	48,21
		21.74*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15+2.10*2.15)	m2	78,23
		21.02*3.96-(0.90*2.05*4+2.10*2.15)	m2	71,34
		17.54*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15)	m2	60,09
		16.85*3.96-(2.10*2.15+0.90*2.05)	m2	60,37
		15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,34
		13.42*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	48,29

## Tabela przedmiaru robót

Strona 21/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		14*3.96-(0.90*2.05+2.00*1.40)	m2	50,80
		14.08*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	50,90
		11.4*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,29
		14.08*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	50,90
		15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	55,34
		17.86*3.96-(0.90*2.05*2+0.70*2.15)	m2	65,53
		14.62*3.96-(0.90*2.05*3+1.40*2.15)	m2	49,35
		18.34*3.96-(0.90*2.05*2+2.10*2.15)	m2	64,42
		19.3*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	70,07
		17.2*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	61,75
		21.24*3.96-0.90*2.05	m2	82,27
		17.2*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	61,75
		16.2*3.96-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	57,45
		15.9*3.96-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	56,26
		17.45*3.96-0.90*2.05	m2	67,26
		18.5*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	66,90
		17.2*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	61,75
		15.7*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	57,32
		17.2*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	61,75
		17.2*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	61,75
		17.2*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	61,75
		18.7*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15+1.40*2.15)	m2	64,68
		18.7*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	67,69
		18.7*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	67,69
		18.7*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	67,69
		18.7*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	67,69
		14.95*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	54,35
		20*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	72,84
		6*3.96	m2	23,76
		21.56*3.96-(0.90*2.05+2.80*2.15)	m2	77,51
		14.95*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	54,35
		20.6*3.96-(0.90*2.05*3+2.80*2.15)	m2	70,02
		14.92*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	54,23
		21.6*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	79,18
		13.1*3.96-0.90*2.05	m2	50,03
		20.4*3.96-(0.90*2.05*3+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	70,73
		14.16*3.96-0.90*2.05	m2	54,23
		16.16*3.96-0.90*2.05	m2	62,15
		14.16*3.96-0.90*2.05	m2	54,23
		16.8*3.96-0.90*2.05	m2	64,68
		13.04*3.96-(0.90*2.05*3+1.40*2.15)	m2	43,09
		13.52*3.96-0.90*2.05*2	m2	49,85
		13.76*3.96-0.90*2.05	m2	52,64
		15.24*3.96-0.90*2.05	m2	58,51
		15.8*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	57,71
		34.14*3.96-(0.90*2.05*2+1.40*2.15*3+0.70*2.15*2)	m2	119,46
		17.14*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	61,51
		20.9*3.96-(0.90*2.05*3+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	72,71
		17.5*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	62,94
		16.06*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	58,74
		25.62*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15*3)	m2	90,58
		14.04*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	50,74
		5.9*3.96	m2	23,36
		18.2*3.96-(0.70*2.15+1.40*2.15+0.90*2.05)	m2	65,71
		13.96*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	51,93
		23.95*3.96-0.90*2.05*2	m2	91,15
		13.9*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	50,19
		15.2*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	56,84
		19.52*3.96-(0.90*2.05*2+2.10*2.15)	m2	69,09
		11.62*3.96-0.90*2.05	m2	44,17
		razem	m2	26.404,47
122	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie parter		

## Tabela przedmiaru robót

Strona 22/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		23.16*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	36,08
		23.4*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	36,58
		9.45*2.08-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	14,53
		16.84*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2+0.70*2.15)	m2	24,71
		5.20*0.60	m2	3,12
		11.86*2.08-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	19,54
		5.60*0.60	m2	3,36
		12.96*2.08-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	21,83
		13.84*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	19,97
		23.75*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	40,59
		29.52*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	52,59
		5.60*0.60	m2	3,36
		9.08*2.08-0.90*2.05	m2	17,04
		13.6*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	19,47
		13.28*2.08-0.90*2.05	m2	25,78
		13.28*2.08-0.90*2.05	m2	25,78
		13.28*2.08-0.90*2.05	m2	25,78
		8.25*2.08-0.90*2.05	m2	15,32
		10.92*2.08-0.90*2.05	m2	20,87
		15.03*2.08-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	27,91
		28.15*2.08-(0.90*2.05*5+0.80*2.05*4)	m2	42,77
		24.3*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	41,73
		16.05*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	24,57
		3.02*0.60	m2	1,81
		1.20*1.60	m2	1,92
		1.20*1.60	m2	1,92
		I piętro		
		23.56*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	36,91
		24.04*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	37,91
		13.56*2.08-0.90*2.05	m2	26,36
		22.7*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	35,12
		23.5*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	35,28
		13.6*2.08-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	24,94
		5.60*0.60	m2	3,36
		34.55*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	63,05
		39.8*2.08-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*3)	m2	74,58
		1.40*2.08	m2	2,91
		7.34*2.08-0.90*2.05	m2	13,42
		3.45*0.60	m2	2,07
		4.00*0.60	m2	2,40
		31.4*2.08-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	58,61
		13.84*2.08-0.90*2.05	m2	26,94
		29.6*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05)	m2	54,39
		43*2.08-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	84,59
		34.55*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	63,05
		4.50*0.60	m2	2,70
		II piętro		
		3.45*0.60	m2	2,07
		23.56*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	35,40
		24.05*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	37,93
		7.6*2.08-0.90*2.05	m2	13,96
		13.6*2.08-0.90*2.05	m2	26,44
		22.7*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	35,12
		23.51*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	35,30
		4.00*0.60	m2	2,40
		3.95*0.60	m2	2,37
		23.95*2.08-0.90*2.05*2	m2	46,13
		5.60*0.60	m2	3,36
		razem	m2	1.458,00
123	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej		
		parter		
		23.16*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	36,08

## Tabela przedmiaru robót

Strona 23/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		23.4*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	36,58
		9.45*2.08-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	14,53
		16.84*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2+0.70*2.15)	m2	24,71
		5.20*0.60	m2	3,12
		11.86*2.08-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	19,54
		5.60*0.60	m2	3,36
		12.96*2.08-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	21,83
		13.84*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	19,97
		23.75*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	40,59
		29.52*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	52,59
		5.60*0.60	m2	3,36
		9.08*2.08-0.90*2.05	m2	17,04
		13.6*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	19,47
		13.28*2.08-0.90*2.05	m2	25,78
		13.28*2.08-0.90*2.05	m2	25,78
		13.28*2.08-0.90*2.05	m2	25,78
		8.25*2.08-0.90*2.05	m2	15,32
		10.92*2.08-0.90*2.05	m2	20,87
		15.03*2.08-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	27,91
		28.15*2.08-(0.90*2.05*5+0.80*2.05*4)	m2	42,77
		24.3*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	41,73
		16.05*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	24,57
		3.02*0.60	m2	1,81
		1.20*1.60	m2	1,92
		1.20*1.60	m2	1,92
		I piętro		
		23.56*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	36,91
		24.04*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	37,91
		13.56*2.08-0.90*2.05	m2	26,36
		22.7*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	35,12
		23.5*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	35,28
		13.6*2.08-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	24,94
		5.60*0.60	m2	3,36
		34.55*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	63,05
		39.8*2.08-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*3)	m2	74,58
		1.40*2.08	m2	2,91
		7.34*2.08-0.90*2.05	m2	13,42
		3.45*0.60	m2	2,07
		4.00*0.60	m2	2,40
		31.4*2.08-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	58,61
		13.84*2.08-0.90*2.05	m2	26,94
		29.6*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05)	m2	54,39
		43*2.08-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	84,59
		34.55*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	63,05
		4.50*0.60	m2	2,70
		II piętro		
		3.45*0.60	m2	2,07
		23.56*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	35,40
		24.05*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	37,93
		7.6*2.08-0.90*2.05	m2	13,96
		13.6*2.08-0.90*2.05	m2	26,44
		22.7*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	35,12
		23.51*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	35,30
		4.00*0.60	m2	2,40
		3.95*0.60	m2	2,37
		23.95*2.08-0.90*2.05*2	m2	46,13
		5.60*0.60	m2	3,36
		razem	m2	1.458,00
124	KNNR 2 1108/04	Okładzina ścian z paneli PCV		
		parter		
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41

## Tabela przedmiaru robót

Strona 24/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		13.1*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	52,62
		13.36*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	53,75
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.68*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,49
		razem	m2	641,14
125	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku		
		roboty na "-"		
		-1457.989	m2	-1.457,99
		-641.112	m2	-641,11
		parter		
		15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2+2.00*1.40)	m2	37,95
		(17.16+10.64)*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2+2.00*1.40)	m2	75,75
		23.16*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	57,39
		23.4*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	58,11
		9.45*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	23,23
		16.84*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2+0.70*2.15)	m2	40,20
		14.34*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	38,17
		9.94*4.35-0.90*2.05	m2	41,39
		(7.56+6.28)*3-0.90*2.05*2	m2	37,83
		(32.52+17.38)*3-(1.40*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15*13+0.90*2.05*3)	m2	117,08
		24.72*3-(0.90*2.05*2+2.10*2.15+0.70*2.15)	m2	64,45
		13.64*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	37,57
		13.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	34,75
		13.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	34,75
		13.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	34,75
		7.16*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	18,13
		16.26*4.35-1.50*2.10*3	m2	61,28
		15.2*4.35-1.50*2.10	m2	62,97
		20.05*3-(1.50*2.10*2+0.90*2.05)	m2	52,00
		59.04*3-(1.50*2.05*5+1.80*2.00+0.90*2.05*10)	m2	139,70
		39.12*3-(1.50*2.10*3+0.90*2.05*4)	m2	100,53
		13.8*3-(1.50*2.05*2+0.90*2.05)	m2	33,41
		17.65*4.35-(1.50*2.40+0.70*2.15)	m2	71,67
		23.18*3-(1.50*2.10*2+1.50*2.40*2)	m2	56,04
		17.72*3-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*3)	m2	41,47
		9.78*3-(1.50*2.05+1.50*2.10+0.90*2.05)	m2	21,27
		14.95*3-5.70*3.70*2	m2	2,67
		54.9*3-(5.70*3.70+2.10*2.15+1.40*2.15+1.20*2.20+1.50*2.05*2+0.90*2.05*7)	m2	114,38
		33.75*3-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*5)	m2	85,88
		17.25*4.35-1.50*2.10*3	m2	65,59
		19.15*4.35-1.50*2.10	m2	80,15
		11.86*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	30,46
		15.9*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	42,85
		14.14*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	37,57
		14.4*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	38,35
		14.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	38,35
		13.4*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	35,35
		20.52*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*3)	m2	50,69
		13.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	36,55
		12.96*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	33,76
		13.84*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	32,71
		13.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	36,55
		23.75*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	62,44
		29.52*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	79,75
		51.76*3-(0.90*2.05*15+1.50*2.10+1.80*2.00)	m2	120,86
		66.95*3-0.90*2.05*24	m2	156,57
		13.2*3-0.90*2.05*2	m2	35,91
		6.6*3-0.90*2.05	m2	17,96



## Tabela przedmiaru robót

Strona 25/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		10.76*3-0.90*2.05	m2	30,44
		17.32*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2+0.70*2.15*2)	m2	41,09
		14.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,75
		13.8*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	34,70
		7.8*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	20,05
		9.08*3-0.90*2.05	m2	25,40
		13.6*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	31,99
		13.28*3-0.90*2.05	m2	38,00
		13.28*3-0.90*2.05	m2	38,00
		13.28*3-0.90*2.05	m2	38,00
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		13.1*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	52,62
		13.36*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	53,75
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.68*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,49
		8.25*4.35-0.90*2.05	m2	34,04
		11.9*4.35-0.90*2.05	m2	49,92
		10.92*3-0.90*2.05	m2	30,92
		15.03*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	41,74
		14.3*4.35-0.90*2.05	m2	60,36
		21.62*4.35-1.50*2.05	m2	90,97
		28.15*3-(0.90*2.05*5+0.80*2.05*4)	m2	68,67
		19.65*4.35-(0.90*2.05+1.50*2.05+0.70*2.15)	m2	79,05
		16.3*4.35-0.90*2.05	m2	69,06
		13.9*4.35-1.50*2.05	m2	57,39
		12.5*4.35-0.90*2.05	m2	52,53
		14.64*4.35-1.50*2.05	m2	60,61
		23.32*4.35-1.50*2.05	m2	98,37
		22.12*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*5)	m2	86,85
		8.62*4.35-0.90*2.05	m2	35,65
		17.43*4.35-0.90*2.05	m2	73,98
		8*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	31,45
		17.6*4.35-(0.70*2.15+0.90*2.05)	m2	73,21
		16.34*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	67,73
		15.3*4.35-0.90*2.05	m2	64,71
		15.02*4.35-0.90*2.05*2	m2	61,65
		14.8*4.35-0.90*2.05	m2	62,54
		19.6*4.35-0.90*2.05	m2	83,42
		24.3*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	64,09
		18.05*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	49,30
		15*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	40,15
		14.72*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	39,31
		14.44*4.35-0.90*2.05	m2	60,97
		14.72*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	39,31
		15.2*3-(0.90*2.05*3+0.70*2.15*2)	m2	37,06
		14.72*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	39,31
		10.95*3-1.90*2.05	m2	28,96
		14.04*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	35,42
		16.14*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	45,07
		(15.02+90.95)*3-(1.40*2.15*2+0.70*2.15*4+1.50*2.05*3+1.80*2.00+0.90*2.05*2)	m2	289,35
		17.8*4.35-0.90*2.05	m2	75,59
		16.05*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	39,34
		17.46*3-0.90*2.05	m2	50,54
		19.34*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	49,82
		18.4*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	50,35
		30.32*3-(0.90*2.05*3+0.70*2.15*6)	m2	76,40

## Tabela przedmiaru robót

Strona 26/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		14.8*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*2)	m2	37,70
		13.5*3-(1.50*2.05+0.90*2.05*4)	m2	30,05
		14.65*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	60,38
		18.4*3-(1.50*2.05*3+0.90*2.05)	m2	44,13
		I piętro		
		29.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*3+0.70*2.15*2)	m2	74,32
		15.16*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	36,67
		19.56*3-(0.90*2.05+2.80*2.15)	m2	50,82
		48.8*3-(0.90*2.05*3+1.50*2.05+2.80*2.15)	m2	131,77
		19.36*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	51,72
		12.66*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2)	m2	30,12
		21.36*3-(0.90*2.05*4+2.80*2.15)	m2	50,68
		26.05*3-(0.90*2.05*2+1.50*2.05)	m2	71,39
		10.4*3-0.90*2.05	m2	29,36
		9.1*3-0.90*2.05	m2	25,46
		95.4*3-(0.90*2.05*2+0.80*2.05)	m2	280,87
		26.56*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15*3)	m2	66,96
		44.96*3-(1.50*2.05*2+2.10*2.15*2+2.80*2.15*2)	m2	107,66
		22.76*3-(0.90*2.05+2.10*2.15*2)	m2	57,41
		14.16*3-0.90*2.05	m2	40,64
		7.34*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	18,67
		22.74*4.35-0.90*2.05	m2	97,07
		107.2*3-(1.50*2.05+1.80*2.00+0.90*2.05*22+1.45*2.15)	m2	271,22
		(81.08+92.40)*3-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*28+1.80*2.00)	m2	449,80
		22.74*4.35-0.90*2.05	m2	97,07
		90.72*3-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*8+1.40*2.15*2+0.70*2.15)	m2	234,50
		99.3*3-(1.50*2.05+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*19+1.20*2.20)	m2	250,52
		22.74*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	95,57
		20.84*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	87,30
		23.56*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	58,59
		24.04*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	60,03
		13.56*3-0.90*2.05	m2	38,84
		22.7*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	56,00
		23.5*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	56,90
		13.06*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	35,83
		13.6*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	37,45
		13.6*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	35,95
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	40,75
		28.3*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15*3)	m2	72,52
		4*3	m2	12,00
		17.9*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	47,34
		15.68*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15)	m2	38,50
		17.56*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	46,32
		14.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	38,35
		34.55*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	94,84
		39.8*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*3)	m2	111,20
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		17.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	46,75
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		16.5*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2+2.10*2.15)	m2	39,86
		14.52*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	40,21
		16.28*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	42,14
		17.4*3-(0.70*2.15+1.40*2.15+0.90*2.05)	m2	45,84
		15.7*3-(1.40*2.15+0.90*2.05*3)	m2	38,56
		16.6*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	43,44
		21.84*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2+0.70*2.15)	m2	56,15
		7.34*3-0.90*2.05	m2	20,18
		27.84*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*4)	m2	69,63
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		14.02*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,21
		14.02*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,21

## Tabela przedmiaru robót

Strona 27/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		14.02*3-0.90*2.05	m2	40,22
		14.02*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,21
		14*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,15
		15.45*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	39,99
		15.6*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	40,44
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		16.15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	43,60
		14.16*4.35-0.90*2.05	m2	59,75
		15.2*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	38,90
		15.44*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	42,97
		13.1*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	35,95
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		14.16*4.35-0.90*2.05	m2	59,75
		10.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	27,54
		5.25*3-0.90*2.05	m2	13,91
		13.4*3-(0.90*2.05)	m2	38,36
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2)	m2	37,14
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	39,24
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		20.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15)	m2	51,53
		19.04*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	48,92
		17.46*3-(0.90*2.05+2.80*2.15)	m2	44,52
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		13.42*3-(0.70*2.15+0.90*2.05)	m2	36,91
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.43*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	41,44
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		31.4*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	87,50
		13.84*3-0.90*2.05	m2	39,68
		29.6*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05)	m2	81,63
		43*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	124,15
		34.55*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	94,84
		II piętro		
		22.75*3.96-0.90*2.05	m2	88,25
		85.9*3-(1.50*2.15+1.40*2.15+1.80*2.00+0.90*2.00*16)	m2	219,07
		86.25*3-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*16+1.20*2.20)	m2	217,37
		98.02*3-(1.50*2.15*2+1.80*2.00+0.90*2.00*16)	m2	255,21
		20.85*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.10)	m2	79,25
		36*3-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*2)	m2	95,09
		96.44*3-(1.50*2.05*2+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*17)	m2	245,20
		22.74*3.96-0.90*2.05	m2	88,21
		111.11*3-(1.50*3.05*2+1.40*2.15+1.20*2.20+0.90*2.05*20)	m2	281,63
		22.74*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	86,70
		16.6*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	43,44
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		17.74*3-(0.90*2.05+2.80*2.15)	m2	45,36
		15.4*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15)	m2	37,66
		21.54*3-(0.90*2.05+2.80*2.15+0.70*2.15)	m2	55,25
		5.24*3	m2	15,72
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15

## Tabela przedmiaru robót

Strona 28/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		17.08*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	44,88
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.76*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	40,92
		20.04*3-(1.50*2.05+1.40*2.15+0.90*2.05*4)	m2	46,66
		15.76*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	40,92
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		16.12*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	43,51
		14.3*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	39,55
		15.82*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	44,11
		14.26*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,93
		14.26*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,93
		23.56*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	57,08
		24.05*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	60,06
		7.6*3-0.90*2.05	m2	20,96
		13.6*3-0.90*2.05	m2	38,96
		22.7*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	56,00
		23.51*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	56,93
		15.1*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,45
		5.3*3	m2	15,90
		13.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	35,35
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	38,64
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	39,24
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		13.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	35,35
		21.74*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+2.10*2.15)	m2	57,36
		21.02*3-(0.90*2.05*4+2.10*2.15)	m2	51,17
		17.54*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15)	m2	43,25
		16.85*3-(2.10*2.15+0.90*2.05)	m2	44,19
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		13.42*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	35,41
		14*3-(0.90*2.05+2.00*1.40)	m2	37,36
		14.08*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,39
		11.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	29,35
		14.08*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,39
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		17.86*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15)	m2	48,39
		14.62*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15)	m2	35,32
		18.34*3-(0.90*2.05*2+2.10*2.15)	m2	46,82
		19.3*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	51,54
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		21.24*3-0.90*2.05	m2	61,88
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		16.2*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	41,90
		15.9*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	41,00
		17.45*3-0.90*2.05	m2	50,51
		18.5*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	49,14
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		15.7*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	42,25
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15+1.40*2.15)	m2	46,73
		18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	49,74
		18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	49,74
		18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	49,74

## Tabela przedmiaru robót

Strona 29/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	49,74
		14.95*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,00
		20*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	53,64
		6*3	m2	18,00
		21.56*3-(0.90*2.05+2.80*2.15)	m2	56,82
		14.95*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	40,00
		20.6*3-(0.90*2.05*3+2.80*2.15)	m2	50,25
		14.92*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	39,91
		21.6*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	58,44
		13.1*3-0.90*2.05	m2	37,46
		20.4*3-(0.90*2.05*3+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	51,15
		14.16*3.96-0.90*2.05	m2	54,23
		16.16*3-0.90*2.05	m2	46,64
		14.16*3.96-0.90*2.05	m2	54,23
		16.8*3.96-0.90*2.05	m2	64,68
		13.04*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15)	m2	30,57
		13.52*3.96-0.90*2.05*2	m2	49,85
		13.76*3.96-0.90*2.05	m2	52,64
		15.24*3.96-0.90*2.05	m2	58,51
		15.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	42,55
		34.14*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15*3+0.70*2.15*2)	m2	86,69
		17.14*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,06
		20.9*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	52,65
		17.5*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	46,14
		16.06*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	43,33
		25.62*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*3)	m2	65,99
		14.04*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,27
		5.9*3	m2	17,70
		18.2*3-(0.70*2.15+1.40*2.15+0.90*2.05)	m2	48,24
		13.96*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	38,53
		23.95*3-0.90*2.05*2	m2	68,16
		13.9*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	36,85
		15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	42,25
		19.52*3-(0.90*2.05*2+2.10*2.15)	m2	50,36
		11.62*3-0.90*2.05	m2	33,02
		razem	m2	17.126,56
126	KNR-W 2-02 1521/04	Malowanie podłoża technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową barwioną - barwienie podkładu lub natrysku		
		parter		
		59.04*2.00-(1.50*2.05*5+1.80*2.00+0.90*2.05*10)	m2	80,66
		39.12*2.00-(1.50*2.10*3+0.90*2.05*4)	m2	61,41
		17.72*2.00-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*3)	m2	23,75
		9.78*2.00-(1.50*2.05+1.50*2.10+0.90*2.05)	m2	11,49
		14.95*2.00-5.70*3.70*2	m2	-12,28
		54.9*2.00-(5.70*3.70+2.10*2.15+1.40*2.15+1.20*2.20+1.50*2.05*2+0.90*2.05*7)	m2	59,48
		33.75*2.00-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*5)	m2	52,13
		51.76*2.00-(0.90*2.05*15+1.50*2.10+1.80*2.00)	m2	69,10
		66.95*2.00-0.90*2.05*24	m2	89,62
		13.5*2.00-(1.50*2.05+0.90*2.05*4)	m2	16,55
		18.4*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05)	m2	25,73
		I piętro		
		107.2*2.00-(1.50*2.05+1.80*2.00+0.90*2.05*22+1.45*2.15)	m2	164,02
		(81.08+92.40)*2.00-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*28+1.80*2.00)	m2	276,33
		90.72*2.00-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*8+1.40*2.15*2+0.70*2.15)	m2	143,78
		99.3*2.00-(1.50*2.05+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*19+1.20*2.20)	m2	151,22
		4*2.00	m2	8,00
		5.25*2.00	m2	10,50
		II piętro		
		85.9*2.00-(1.50*2.15+1.40*2.15+1.80*2.00+0.90*2.00*16)	m2	133,17
		86.25*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*16+1.20*2.20)	m2	131,12
		98.02*2.00-(1.50*2.15*2+1.80*2.00+0.90*2.00*16)	m2	157,19
		36*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*2)	m2	59,09
		96.44*2.00-(1.50*2.05*2+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*17)	m2	148,76

## Tabela przedmiaru robót

Strona 30/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		111.11*2.00-(1.50*3.05*2+1.40*2.15+1.20*2.20+0.90*2.05*20)	m2	170,52
		5.24*2.00	m2	10,48
		20.04*2.00-(1.50*2.05+1.40*2.15+0.90*2.05*4)	m2	26,62
		6*2.00	m2	12,00
		5.9*2.00	m2	11,80
		razem	m2	2.092,24
127	KNR-W 2-02 1521/05	Malowanie podłoża technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą barwioną - dodatkowy natrysk barwiony		
		parter		
		59.04*2.00-(1.50*2.05*5+1.80*2.00+0.90*2.05*10)	m2	80,66
		39.12*2.00-(1.50*2.10*3+0.90*2.05*4)	m2	61,41
		17.72*2.00-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*3)	m2	23,75
		9.78*2.00-(1.50*2.05+1.50*2.10+0.90*2.05)	m2	11,49
		14.95*2.00-5.70*3.70*2	m2	-12,28
		54.9*2.00-(5.70*3.70+2.10*2.15+1.40*2.15+1.20*2.20+1.50*2.05*2+0.90*2.05*7)	m2	59,48
		33.75*2.00-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*5)	m2	52,13
		51.76*2.00-(0.90*2.05*15+1.50*2.10+1.80*2.00)	m2	69,10
		66.95*2.00-0.90*2.05*24	m2	89,62
		13.5*2.00-(1.50*2.05+0.90*2.05*4)	m2	16,55
		18.4*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05)	m2	25,73
		I piętro		
		107.2*2.00-(1.50*2.05+1.80*2.00+0.90*2.05*22+1.45*2.15)	m2	164,02
		(81.08+92.40)*2.00-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*28+1.80*2.00)	m2	276,33
		90.72*2.00-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*8+1.40*2.15*2+0.70*2.15)	m2	143,78
		99.3*2.00-(1.50*2.05+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*19+1.20*2.20)	m2	151,22
		4*2.00	m2	8,00
		5.25*2.00	m2	10,50
		II piętro		
		85.9*2.00-(1.50*2.15+1.40*2.15+1.80*2.00+0.90*2.00*16)	m2	133,17
		86.25*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*16+1.20*2.20)	m2	131,12
		98.02*2.00-(1.50*2.15*2+1.80*2.00+0.90*2.00*16)	m2	157,19
		36*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*2)	m2	59,09
		96.44*2.00-(1.50*2.05*2+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*17)	m2	148,76
		111.11*2.00-(1.50*3.05*2+1.40*2.15+1.20*2.20+0.90*2.05*20)	m2	170,52
		5.24*2.00	m2	10,48
		20.04*2.00-(1.50*2.05+1.40*2.15+0.90*2.05*4)	m2	26,62
		6*2.00	m2	12,00
		5.9*2.00	m2	11,80
		razem	m2	2.092,24
128	KNR-W 2-02 1521/06	Malowanie podłoża technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą barwioną - lakierowanie natrysku		
		parter		
		59.04*2.00-(1.50*2.05*5+1.80*2.00+0.90*2.05*10)	m2	80,66
		39.12*2.00-(1.50*2.10*3+0.90*2.05*4)	m2	61,41
		17.72*2.00-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*3)	m2	23,75
		9.78*2.00-(1.50*2.05+1.50*2.10+0.90*2.05)	m2	11,49
		14.95*2.00-5.70*3.70*2	m2	-12,28
		54.9*2.00-(5.70*3.70+2.10*2.15+1.40*2.15+1.20*2.20+1.50*2.05*2+0.90*2.05*7)	m2	59,48
		33.75*2.00-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*5)	m2	52,13
		51.76*2.00-(0.90*2.05*15+1.50*2.10+1.80*2.00)	m2	69,10
		66.95*2.00-0.90*2.05*24	m2	89,62
		13.5*2.00-(1.50*2.05+0.90*2.05*4)	m2	16,55
		18.4*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05)	m2	25,73
		I piętro		
		107.2*2.00-(1.50*2.05+1.80*2.00+0.90*2.05*22+1.45*2.15)	m2	164,02
		(81.08+92.40)*2.00-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*28+1.80*2.00)	m2	276,33
		90.72*2.00-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*8+1.40*2.15*2+0.70*2.15)	m2	143,78
		99.3*2.00-(1.50*2.05+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*19+1.20*2.20)	m2	151,22
		4*2.00	m2	8,00
		5.25*2.00	m2	10,50
		II piętro		
		85.9*2.00-(1.50*2.15+1.40*2.15+1.80*2.00+0.90*2.00*16)	m2	133,17

## Tabela przedmiaru robót

Strona 31/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		86.25*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*16+1.20*2.20)	m2	131,12
		98.02*2.00-(1.50*2.15*2+1.80*2.00+0.90*2.00*16)	m2	157,19
		36*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*2)	m2	59,09
		96.44*2.00-(1.50*2.05*2+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*17)	m2	148,76
		111.11*2.00-(1.50*3.05*2+1.40*2.15+1.20*2.20+0.90*2.05*20)	m2	170,52
		5.24*2.00	m2	10,48
		20.04*2.00-(1.50*2.05+1.40*2.15+0.90*2.05*4)	m2	26,62
		6*2.00	m2	12,00
		5.9*2.00	m2	11,80
		razem	m2	2.092,24
129	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami ekranującymi		
		parter		
		10.95*3-1.90*2.05	m2	28,96
		14.04*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	35,42
		16.14*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	45,07
		(15.02+90.95)*3-(1.40*2.15*2+0.70*2.15*4+1.50*2.05*3+1.80*2.00+0.90*2.05*2)	m2	289,35
		17.46*3-0.90*2.05	m2	50,54
		19.34*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	49,82
		18.4*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	50,35
		30.32*3-(0.90*2.05*3+0.70*2.15*6)	m2	76,40
		14.8*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*2)	m2	37,70
		13.5*3-(1.50*2.05+0.90*2.05*4)	m2	30,05
		14.65*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	60,38
		18.4*3-(1.50*2.05*3+0.90*2.05)	m2	44,13
		II piętro		
		15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	42,25
		19.52*3-(0.90*2.05*2+2.10*2.15)	m2	50,36
		11.62*3-0.90*2.05	m2	33,02
		razem	m2	923,80
130	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi		
		roboty na "-"		
		-1457.989	m2	-1.457,99
		-641.112	m2	-641,11
		-2092.193	m2	-2.092,19
		parter		
		15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2+2.00*1.40)	m2	37,95
		(17.16+10.64)*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2+2.00*1.40)	m2	75,75
		23.16*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	57,39
		23.4*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	58,11
		9.45*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	23,23
		16.84*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2+0.70*2.15)	m2	40,20
		14.34*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	38,17
		9.94*4.35-0.90*2.05	m2	41,39
		(7.56+6.28)*3-0.90*2.05*2	m2	37,83
		(32.52+17.38)*3-(1.40*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15*13+0.90*2.05*3)	m2	117,08
		24.72*3-(0.90*2.05*2+2.10*2.15+0.70*2.15)	m2	64,45
		13.64*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	37,57
		13.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	34,75
		13.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	34,75
		13.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	34,75
		7.16*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	18,13
		16.26*4.35-1.50*2.10*3	m2	61,28
		15.2*4.35-1.50*2.10	m2	62,97
		20.05*3-(1.50*2.10*2+0.90*2.05)	m2	52,00
		59.04*3-(1.50*2.05*5+1.80*2.00+0.90*2.05*10)	m2	139,70
		39.12*3-(1.50*2.10*3+0.90*2.05*4)	m2	100,53
		13.8*3-(1.50*2.05*2+0.90*2.05)	m2	33,41
		17.65*4.35-(1.50*2.40+0.70*2.15)	m2	71,67
		23.18*3-(1.50*2.10*2+1.50*2.40*2)	m2	56,04
		17.72*3-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*3)	m2	41,47
		9.78*3-(1.50*2.05+1.50*2.10+0.90*2.05)	m2	21,27
		14.95*3-5.70*3.70*2	m2	2,67

## Tabela przedmiaru robót

Strona 32/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		54.9*3-(5.70*3.70+2.10*2.15+1.40*2.15+1.20*2.20+1.50*2.05*2+0.90*2.05*7)	m2	114,38
		33.75*3-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*5)	m2	85,88
		17.25*4.35-1.50*2.10*3	m2	65,59
		19.15*4.35-1.50*2.10	m2	80,15
		11.86*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	30,46
		15.9*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	42,85
		14.14*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	37,57
		14.4*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	38,35
		14.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	38,35
		13.4*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	35,35
		20.52*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*3)	m2	50,69
		13.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	36,55
		12.96*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2)	m2	33,76
		13.84*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	32,71
		13.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	36,55
		23.75*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	62,44
		29.52*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	79,75
		51.76*3-(0.90*2.05*15+1.50*2.10+1.80*2.00)	m2	120,86
		66.95*3-0.90*2.05*24	m2	156,57
		13.2*3-0.90*2.05*2	m2	35,91
		6.6*3-0.90*2.05	m2	17,96
		10.76*3-0.90*2.05	m2	30,44
		17.32*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2+0.70*2.15*2)	m2	41,09
		14.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,75
		13.8*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	34,70
		7.8*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	20,05
		9.08*3-0.90*2.05	m2	25,40
		13.6*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	31,99
		13.28*3-0.90*2.05	m2	38,00
		13.28*3-0.90*2.05	m2	38,00
		13.28*3-0.90*2.05	m2	38,00
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		13.1*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	52,62
		13.36*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	53,75
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,41
		14.68*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80)	m2	59,49
		8.25*4.35-0.90*2.05	m2	34,04
		11.9*4.35-0.90*2.05	m2	49,92
		10.92*3-0.90*2.05	m2	30,92
		15.03*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	41,74
		14.3*4.35-0.90*2.05	m2	60,36
		21.62*4.35-1.50*2.05	m2	90,97
		28.15*3-(0.90*2.05*5+0.80*2.05*4)	m2	68,67
		19.65*4.35-(0.90*2.05+1.50*2.05+0.70*2.15)	m2	79,05
		16.3*4.35-0.90*2.05	m2	69,06
		13.9*4.35-1.50*2.05	m2	57,39
		12.5*4.35-0.90*2.05	m2	52,53
		14.64*4.35-1.50*2.05	m2	60,61
		23.32*4.35-1.50*2.05	m2	98,37
		22.12*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*5)	m2	86,85
		8.62*4.35-0.90*2.05	m2	35,65
		17.43*4.35-0.90*2.05	m2	73,98
		8*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	31,45
		17.6*4.35-(0.70*2.15+0.90*2.05)	m2	73,21
		16.34*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	67,73
		15.3*4.35-0.90*2.05	m2	64,71
		15.02*4.35-0.90*2.05*2	m2	61,65
		14.8*4.35-0.90*2.05	m2	62,54



## Tabela przedmiaru robót

Strona 33/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		19.6*4.35-0.90*2.05	m2	83,42
		24.3*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	64,09
		18.05*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	49,30
		15*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	40,15
		14.72*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	39,31
		14.44*4.35-0.90*2.05	m2	60,97
		14.72*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	39,31
		15.2*3-(0.90*2.05*3+0.70*2.15*2)	m2	37,06
		14.72*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	39,31
		17.8*4.35-0.90*2.05	m2	75,59
		16.05*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	39,34
		I piętro		
		29.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*3+0.70*2.15*2)	m2	74,32
		15.16*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	36,67
		19.56*3-(0.90*2.05+2.80*2.15)	m2	50,82
		48.8*3-(0.90*2.05*3+1.50*2.05+2.80*2.15)	m2	131,77
		19.36*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	51,72
		12.66*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2)	m2	30,12
		21.36*3-(0.90*2.05*4+2.80*2.15)	m2	50,68
		26.05*3-(0.90*2.05*2+1.50*2.05)	m2	71,39
		10.4*3-0.90*2.05	m2	29,36
		9.1*3-0.90*2.05	m2	25,46
		95.4*3-(0.90*2.05*2+0.80*2.05)	m2	280,87
		26.56*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15*3)	m2	66,96
		44.96*3-(1.50*2.05*2+2.10*2.15*2+2.80*2.15*2)	m2	107,66
		22.76*3-(0.90*2.05+2.10*2.15*2)	m2	57,41
		14.16*3-0.90*2.05	m2	40,64
		7.34*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	18,67
		22.74*4.35-0.90*2.05	m2	97,07
		107.2*3-(1.50*2.05+1.80*2.00+0.90*2.05*22+1.45*2.15)	m2	271,22
		(81.08+92.40)*3-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*28+1.80*2.00)	m2	449,80
		22.74*4.35-0.90*2.05	m2	97,07
		90.72*3-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*8+1.40*2.15*2+0.70*2.15)	m2	234,50
		99.3*3-(1.50*2.05+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*19+1.20*2.20)	m2	250,52
		22.74*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	95,57
		20.84*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	87,30
		23.56*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	58,59
		24.04*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	60,03
		13.56*3-0.90*2.05	m2	38,84
		22.7*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	56,00
		23.5*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	56,90
		13.06*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	35,83
		13.6*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	37,45
		13.6*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	35,95
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	40,75
		28.3*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15*3)	m2	72,52
		4*3	m2	12,00
		17.9*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	47,34
		15.68*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15)	m2	38,50
		17.56*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	46,32
		14.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	38,35
		34.55*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	94,84
		39.8*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*3)	m2	111,20
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		17.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	46,75
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		16.5*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2+2.10*2.15)	m2	39,86
		14.52*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	40,21
		16.28*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	42,14
		17.4*3-(0.70*2.15+1.40*2.15+0.90*2.05)	m2	45,84

## Tabela przedmiaru robót

Strona 34/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		15.7*3-(1.40*2.15+0.90*2.05*3)	m2	38,56
		16.6*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	43,44
		21.84*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2+0.70*2.15)	m2	56,15
		7.34*3-0.90*2.05	m2	20,18
		27.84*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*4)	m2	69,63
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		14.02*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,21
		14.02*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,21
		14.02*3-0.90*2.05	m2	40,22
		14.02*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,21
		14*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,15
		15.45*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	39,99
		15.6*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	40,44
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		16.15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	43,60
		14.16*4.35-0.90*2.05	m2	59,75
		15.2*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	38,90
		15.44*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	42,97
		13.1*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	35,95
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		14.16*4.35-0.90*2.05	m2	59,75
		10.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	27,54
		5.25*3-0.90*2.05	m2	13,91
		13.4*3-(0.90*2.05)	m2	38,36
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2)	m2	37,14
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	39,24
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		20.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15)	m2	51,53
		19.04*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	48,92
		17.46*3-(0.90*2.05+2.80*2.15)	m2	44,52
		15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	61,27
		13.42*3-(0.70*2.15+0.90*2.05)	m2	36,91
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.43*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	41,44
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		31.4*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	87,50
		13.84*3-0.90*2.05	m2	39,68
		29.6*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05)	m2	81,63
		43*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	124,15
		34.55*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2)	m2	94,84
		II piętro		
		22.75*3.96-0.90*2.05	m2	88,25
		85.9*3-(1.50*2.15+1.40*2.15+1.80*2.00+0.90*2.00*16)	m2	219,07
		86.25*3-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*16+1.20*2.20)	m2	217,37
		98.02*3-(1.50*2.15*2+1.80*2.00+0.90*2.00*16)	m2	255,21
		20.85*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.10)	m2	79,25
		36*3-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*2)	m2	95,09
		96.44*3-(1.50*2.05*2+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*17)	m2	245,20
		22.74*3.96-0.90*2.05	m2	88,21
		111.11*3-(1.50*3.05*2+1.40*2.15+1.20*2.20+0.90*2.05*20)	m2	281,63

## Tabela przedmiaru robót

Strona 35/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		22.74*3-96-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	86,70
		16.6*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	43,44
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		17.74*3-(0.90*2.05+2.80*2.15)	m2	45,36
		15.4*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15)	m2	37,66
		21.54*3-(0.90*2.05+2.80*2.15+0.70*2.15)	m2	55,25
		5.24*3	m2	15,72
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		17.08*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	44,88
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.76*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	40,92
		20.04*3-(1.50*2.05+1.40*2.15+0.90*2.05*4)	m2	46,66
		15.76*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	40,92
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		16.12*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	43,51
		14.3*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	39,55
		15.82*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	44,11
		14.26*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,93
		14.26*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,93
		23.56*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	57,08
		24.05*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	60,06
		7.6*3-0.90*2.05	m2	20,96
		13.6*3-0.90*2.05	m2	38,96
		22.7*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4)	m2	56,00
		23.51*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15)	m2	56,93
		15.1*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,45
		5.3*3	m2	15,90
		13.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	35,35
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,15
		15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	38,64
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	39,24
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		13.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	35,35
		21.74*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+2.10*2.15)	m2	57,36
		21.02*3-(0.90*2.05*4+2.10*2.15)	m2	51,17
		17.54*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15)	m2	43,25
		16.85*3-(2.10*2.15+0.90*2.05)	m2	44,19
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		13.42*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	35,41
		14*3-(0.90*2.05+2.00*1.40)	m2	37,36
		14.08*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,39
		11.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	29,35
		14.08*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,39
		15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,75
		17.86*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15)	m2	48,39
		14.62*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15)	m2	35,32
		18.34*3-(0.90*2.05*2+2.10*2.15)	m2	46,82
		19.3*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	51,54
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		21.24*3-0.90*2.05	m2	61,88
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		16.2*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	41,90
		15.9*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15)	m2	41,00
		17.45*3-0.90*2.05	m2	50,51
		18.5*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	49,14

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWIANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		15.7*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	42,25
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,24
		18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15+1.40*2.15)	m2	46,73
		18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	49,74
		18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	49,74
		18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	49,74
		18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	49,74
		14.95*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	40,00
		20*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	53,64
		6*3	m2	18,00
		21.56*3-(0.90*2.05+2.80*2.15)	m2	56,82
		14.95*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2)	m2	40,00
		20.6*3-(0.90*2.05*3+2.80*2.15)	m2	50,25
		14.92*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	39,91
		21.6*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	58,44
		13.1*3-0.90*2.05	m2	37,46
		20.4*3-(0.90*2.05*3+0.70*2.15+1.40*2.15)	m2	51,15
		14.16*3.96-0.90*2.05	m2	54,23
		16.16*3-0.90*2.05	m2	46,64
		14.16*3.96-0.90*2.05	m2	54,23
		16.8*3.96-0.90*2.05	m2	64,68
		13.04*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15)	m2	30,57
		13.52*3.96-0.90*2.05*2	m2	49,85
		13.76*3.96-0.90*2.05	m2	52,64
		15.24*3.96-0.90*2.05	m2	58,51
		15.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	42,55
		34.14*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15*3+0.70*2.15*2)	m2	86,69
		17.14*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	45,06
		20.9*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15+0.70*2.15)	m2	52,65
		17.5*3-(0.90*2.05+2.10*2.15)	m2	46,14
		16.06*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	43,33
		25.62*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*3)	m2	65,99
		14.04*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	37,27
		5.9*3	m2	17,70
		18.2*3-(0.70*2.15+1.40*2.15+0.90*2.05)	m2	48,24
		13.96*3-(0.90*2.05+0.70*2.15)	m2	38,53
		23.95*3-0.90*2.05*2	m2	68,16
		13.9*3-(0.90*2.05+1.40*2.15)	m2	36,85
		razem	m2	14.110,57
		<b>1.2.6. Sufity</b>		
131	KNR 0-14 2012/01	Sufit kasetonowy typ 1 - podwieszony, systemowy, moduł 60x60cm, kolor biały RAL9010		
		parter		
		15.62+11.75+12.28+12.32+10.11+23.59+11.00+11.00+7.07+2.60+9.34+18.74+11.88+11.00+3.57+4.56+10.56+13.02+14.08+13.02+14.08+25.01+10.12+30.95+33.81+12.19+7.43+5.82+2.57+13.02+13.64*4+18.27+9.68*3+11.00+16.15+13.47+166.94+19.05+20.36+7.60+13.20+31.09+18.59	m2	801,43
		1 piętro		
		3.11+10.78+10.12+13.64*4+14.08*8+22.56+20.42+18.52+14.08*3+10.16+14.08*3+16.49+15.14+12.32+19.27+20.02+39.67+3.42+14.08*2+10.56*2+44.22+17.27+17.28+15.20+22.89+32.42+22.30+23.35+9.68+5.90+25.03+5.13+102.16+30.71+8.96+11.09+15.93+14.08*3+9.42+18.92+14.08+17.16+28.69+41.89+13.64*2+11.49+11.48*3+11.44+14.60+14.92+14.08*2+12.03	m2	1.259,24
		2 piętro		
		10.71+10.12+13.64*4+14.08*4+10.12+28.47+21.12+17.45+17.68+14.08+11.40*2+14.08+19.93+11.75+19.01+18.57+17.28*2+13.07+17.28*5+10.16+14.08*3+11.22+11.35+3.67+33.32+15.97+19.15+20.60+2.92+55.75+2.38+21.29+16.28+26.84+19.58+11.53+15.40+9.33+10.10+13.46*2+7.61+18.94+13.46+19.47*4+17.52+4.15+20.08+26.65+24.24+26.63+53.35+17.16+14.08+19.14+14.52+24.43+3.10+13.64+13.64+12.01*2+15.44+12.10+11.63+14.08*2+15.31+13.74+15.31+14.08*4+18.22	m2	1.487,27
		razem	m2	3.547,94
132	KNR 0-14 2012/01	Sufit kasetonowy typ 2 - podwieszony, systemowy, moduł 60x60cm, kolor biały RAL9010 Sufit z drobną perforacją		
		1 piętro		
		35.35	m2	

## Tabela przedmiaru robót

Strona 37/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	35,35
133	KNR 0-14 2012/01	Sufit kasetonowy typ 3 - podwieszony, systemowy, moduł 60x60cm, kolor biały RAL9010 Sufit do pomieszczeń mokrych parter 6.59+6.59+17.17+26.98+5.83+6.41+8.78+8.79+8.79+18.04+3.97+14.01+14.09+16.20+4.19+8.61+6.58+9.42+9.04 1 piętro 18.26+18.65+34.63+31.39+10.03+25.30+49.70+7.66+34.63+53.11+2.77+9.37+18.13+17.41+8.87 2 piętro 18.26+18.66+17.15+3.10+18.13+17.51+8.96 razem	m2       m2	200,08       101,77 641,76
134	KNR 0-14 2012/01	Sufit kasetonowy typ 4 - podwieszony, systemowy, moduł wydłużony 202x30cm, kolor biały RAL9010, układ naprzemienny:panel pełny i panel perforowany parter 51.67+44.32+60.19+8.89+33.01+19.01+4.86+27.09+13.53 1 piętro 91.06+155.35+86.50 2 piętro 70.92+76.74+85.49+94.62+30.83+81.63+13.74 razem	m2       m2	262,57       453,97 1.049,45
135	KNR 0-14 2012/01	Sufit pełny - podwieszony, systemowy monolityczny z drobną perforacją, kolor biały RAL9010 parter 77.74+10.75 1 piętro 118.43 razem	m2    m2	88,49    118,43 206,92
136	KNR-W 2-02 0801/04	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie parter 2.92+5.93+10.38+3.99+12.30+11.86+11.82+11.83+11.82*3+23.15+11.83+11.82*2+8.41+8.45+21.74+15.40+10.12+8.14+12.84+33.30+29.30+14.37+9.87+18.26+13.53+13.24+13.68+13.16+12.10+12.93+10.92+5.43+11.35+10.33+13.94+11.84 1 piętro 25.66+18.83+10.74+24.05+25.97+8.68+25.85 2 piętro 25.66+10.74+24.05+25.97+13.11+10.91+10.38+16.69+8.68+25.85 razem	m2       m2	497,76       139,78 172,04 809,58
137	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku parter 2.92+5.93+10.38+3.99+12.30+11.86+11.82+11.83+11.82*3+23.15+11.83+11.82*2+8.41+8.45+21.74+15.40+10.12+8.14+12.84+33.30+29.30+14.37+9.87+18.26+13.53+13.24+13.68+13.16+12.10+12.93+10.92+5.43+11.35+10.33+13.94+11.84 1 piętro 25.66+18.83+10.74+24.05+25.97+8.68+25.85 2 piętro 25.66+10.74+24.05+25.97+13.11+10.91+10.38+16.69+8.68+25.85 razem	m2       m2	497,76       139,78 172,04 809,58
138	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi parter 2.92+5.93+10.38+3.99+12.30+11.86+11.82+11.83+11.82*3+23.15+11.83+11.82*2+8.41+8.45+21.74+15.40+10.12+8.14+12.84+33.30+29.30+14.37+9.87+18.26+13.53+13.24+13.68+13.16+12.10+12.93+10.92+5.43+11.35+10.33+13.94+11.84 1 piętro 25.66+18.83+10.74+24.05+25.97+8.68+25.85 2 piętro 25.66+10.74+24.05+25.97+13.11+10.91+10.38+16.69+8.68+25.85 razem	m2       m2	497,76       139,78 172,04 809,58
		<b>1.2.7. Stolarka/Ślusarka</b>		
139	KNR 0-19 1024/11	Dostawa i montaż witryny W1 z drzwiami przesuwными - wyposażenie zgodnie z projektem 5.76*3.3*2 razem	m2   m2	38,02   38,02

## Tabela przedmiaru robót

Strona 38/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
140	KNR 0-19 1024/11	Dostawa i montaż witryny W2- wyposażenie zgodnie z projektem  5.76*3.3	m2	19,01
		razem	m2	19,01
141	KNR 0-19 1024/11	Dostawa i montaż witryny W3 EI30- wyposażenie zgodnie z projektem  2.64*2.8	m2	7,39
		razem	m2	7,39
142	KNR 0-19 1024/02	Dostawa i montaż okien aluminiowych O1 - wyposażenie zgodnie z projektem  0.7*2.15*83	m2	124,92
		razem	m2	124,92
143	KNR 0-19 1024/05	Dostawa i montaż okien aluminiowych O2 - wyposażenie zgodnie z projektem  1.4*2.15*17	m2	51,17
		razem	m2	51,17
144	KNR 0-19 1024/05	Dostawa i montaż okien aluminiowych O3 - wyposażenie zgodnie z projektem  1.4*2.15*125	m2	376,25
		razem	m2	376,25
145	KNR 0-19 1024/05	Dostawa i montaż okien aluminiowych O4 - wyposażenie zgodnie z projektem  2.8*2.15*10	m2	60,20
		razem	m2	60,20
146	KNR 0-19 1024/02	Dostawa i montaż okien aluminiowych O5 - wyposażenie zgodnie z projektem  0.7*2.15*61	m2	91,80
		razem	m2	91,80
147	KNR 0-19 1024/05	Dostawa i montaż okien aluminiowych O6 - wyposażenie zgodnie z projektem  2.1*2.15*35	m2	158,02
		razem	m2	158,02
148	KNR 0-19 1024/04	Dostawa i montaż okien aluminiowych O7 - wyposażenie zgodnie z projektem  1.4*1.8*11	m2	27,72
		razem	m2	27,72
149	KNR 0-19 1024/04	Dostawa i montaż okien aluminiowych O8 - wyposażenie zgodnie z projektem  2*1.4 *2	m2	5,60
		razem	m2	5,60
150	KNR 0-19 1024/02	Dostawa i montaż okien aluminiowych O9 - wyposażenie zgodnie z projektem  1.4*1.4*2	m2	3,92
		razem	m2	3,92
151	KNR 0-19 1024/02	Dostawa i montaż okien aluminiowych O10 - wyposażenie zgodnie z projektem  1.4*1.4	m2	1,96
		razem	m2	1,96
152	KNR 0-19 1024/02	Dostawa i montaż okien aluminiowych O11 - wyposażenie zgodnie z projektem  0.7*2.15*8	m2	12,04
		razem	m2	12,04
153	KNR 0-19 1024/05	Dostawa i montaż okien aluminiowych O12 - wyposażenie zgodnie z projektem  1.4*2.15*1	m2	3,01
		razem	m2	3,01
154	KNR 0-19 1024/05	Dostawa i montaż okien aluminiowych O13 - wyposażenie zgodnie z projektem  2.1*2.15	m2	4,52
		razem	m2	4,52
155	KNR-W 2-02r97 2119/02	Parapety z konglomerantu o grubości 3cm		
		0.7*83	m	58,10
		1.4*17	m	23,80
		1.4*125	m	175,00
		2.8*10	m	28,00

## Tabela przedmiaru robót

Strona 39/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0.7*61	m	42,70
		2.1*35	m	73,50
		1.4*11	m	15,40
		2 *2	m	4,00
		1.4*2	m	2,80
		1.4	m	1,40
		0.7*8	m	5,60
		1.4*1	m	1,40
		2.1	m	2,10
		razem	m	433,80
156	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D1 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem		
		0.9*2.05*(41+74+93)	m2	383,76
		razem	m2	383,76
157	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D2 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem		
		0.9*2.05*(21+17+9)	m2	86,72
		razem	m2	86,72
158	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D3 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem		
		0.8*2.05*(19+10+1)	m2	49,20
		razem	m2	49,20
159	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D4 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem		
		0.9*2.05*(15+7+3)	m2	46,13
		razem	m2	46,13
160	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D5 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem		
		1*2.05*3	m2	6,15
		razem	m2	6,15
161	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D6 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem		
		0.9*2.05*4	m2	7,38
		razem	m2	7,38
162	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D7 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem		
		0.9*2.05*(6+3+7)	m2	29,52
		razem	m2	29,52
163	KNR 0-19 1024/08	Drzwi D8 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem		
		1.5*2.05*(8+6+6)	m2	61,50
		razem	m2	61,50
164	KNR 0-19 1024/07	Drzwi D9 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem		
		0.9*2.05*(4+4)	m2	14,76
		razem	m2	14,76
165	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D10 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem		
		0.9*2.05*3	m2	5,54
		razem	m2	5,54
166	KNR 0-19 1024/08	Drzwi D11 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem		
		1.5*2.05*5	m2	15,38
		razem	m2	15,38
167	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D13 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem		
		0.9*2.05*3	m2	5,54
		razem	m2	5,54

## Tabela przedmiaru robót

Strona 40/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
168	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D14 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem  1.5*2.05*3	m2	9,23
		razem	m2	9,23
169	KNR 0-19 1024/08	Drzwi D15 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem  1.5*2.05*2	m2	6,15
		razem	m2	6,15
170	KNR 0-19 1024/07	Drzwi D16 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem  0.9*2.05*3	m2	5,54
		razem	m2	5,54
171	KNR 0-19 1024/08	Drzwi D17 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem  1.5*2.05*2	m2	6,15
		razem	m2	6,15
172	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D18 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem  1.5*2.05	m2	3,08
		razem	m2	3,08
173	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D19 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem  0.9*2.05*2	m2	3,69
		razem	m2	3,69
174	KNR 0-19 1024/08	Drzwi D20 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem  1.5*2.4	m2	3,60
		razem	m2	3,60
175	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D21 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem  1.8*2.05*9	m2	33,21
		razem	m2	33,21
176	KNR 0-19 1024/08	Drzwi D22 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem  1.5*2.1*3	m2	9,45
		razem	m2	9,45
177	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi D23 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem  1.8*2.05*9	m2	33,21
		razem	m2	33,21
178	KNR 0-19 1024/08	Drzwi D24 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem  1.5*2.1*3	m2	9,45
		razem	m2	9,45
179	KNR 0-19 1024/08	Drzwi D25 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem  1.5*2.4	m2	3,60
		razem	m2	3,60
180	Kalkulacja indywidualn a	Rolety okienne - dostawa i montaż  0.7*2.15*83 1.4*2.15*17 1.4*2.15*125 2.8*2.15*8 0.7*2.15*61 2.1*2.15*33 1.4*1.8*11 0.7*2.15*8 1.4*2.15*1 2.1*2.15	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	124,92 51,17 376,25 48,16 91,80 148,99 27,72 12,04 3,01 4,52
		razem	m2	888,58



## Tabela przedmiaru robót

Strona 41/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
181	Kalkulacja indywidualna	Żaluzje pionowe sterowane elektrycznie - dostawa i montaż	kpl	1,00
182	Kalkulacja indywidualna	Kraty okienne - dostawa i montaż		
		0.7*2.15*12	m2	18,06
		1.4*2.15*7	m2	21,07
		1.4*2.15*1	m2	3,01
		1.4*1.8*11	m2	27,72
		razem	m2	69,86
183	Kalkulacja indywidualna	Krata drzwiowa K1 - dostawa i montaż		
		0.9*2.05*11	m2	20,29
		razem	m2	20,29
184	Kalkulacja indywidualna	Krata drzwiowa do D19 - dostawa i montaż		
		0.9*2.05*2	m2	3,69
		razem	m2	3,69
185	Kalkulacja indywidualna	Krata w pom PDOZ 0.3 - dostawa i montaż		
		3.55*3.9	m2	13,85
		razem	m2	13,85
186	Kalkulacja indywidualna	Ścianki HPL wraz z drzwiami - dostawa i montaż		
		2*(2.03+1.5+2.07+1.5)*2*2	m2	56,80
		2*(0.91+1.14*2+2.76+2.14+1.14*2+3.69+1.14*2+2.76+1.14*4+2.76+1.83+1.14*2+2.76+1.14*2+2.76+1.14*2+2.76+1.14*2+1.86)	m2	95,02
		razem	m2	151,82
187	KNR-W 2-02 1207/01	Balustrady schodowe		
		(16.62+1.82)*4	m	73,76
		razem	m	73,76
188	KNR-W 2-02 1208/03	Pochwyt na wspornikach		
		3.64*4*4	m	58,24
		razem	m	58,24
189	Kalkulacja indywidualna	Wycieraczka systemowa wraz z ramą ze stali kwasoodpornej - dostawa i montaż		
		6*1.5	m2	9,00
		razem	m2	9,00
190	Kalkulacja indywidualna	Wycieraczka wewnętrzna - dostawa i montaż	kpl	1,00
191	KNNR 4 2015/01	Drabinki wylazowe		
		1,5	m	1,50
		razem	m	1,50
		<b>1.2.8. Elewacje</b>		
192	KNR K-08 0103/07	Montaż listwy startowej		
		17.1	m	17,10
		406.14	m	406,14
		razem	m	423,24
193	KNR K-08 0103/01	Wełna mineralna hydrofobizowana z welonem gr 18 cm		
		17.1*10.1-2.8*2.15*4-2.1*2.15*4	m2	130,57
		406.14*3.96 -82*0.21	m2	1.591,09
		-0.7*2.15*83	m2	-124,92

## Tabela przedmiaru robót

Strona 42/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		-1.4*2.15*17	m2	-51,17
		-1.4*1.8*11	m2	-27,72
		-0.7*2.15*2	m2	-3,01
		-2.1*2.15	m2	-4,52
		-4*1.5*2.1-2*1.5*2.4-2*5.76*3.3	m2	-57,82
		razem	m2	1.452,50
194	KNR K-08 0103/04	Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego fasadowych płyt z wełny mineralnej przy ocieplaniu metodą lekką mokrą		
		1452.518*8	szt	11.620,14
		0.856	szt	0,86
		razem	szt	11.621,00
195	KNR K-08 0103/02	Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej klejem na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą		
		0.2*(0.7+2*2.15)*83	m2	83,00
		0.2*(1.4+2*2.15)*17	m2	19,38
		0.2*(2.8+2*2.15)*4	m2	5,68
		0.2*(2.1+2*2.15)*4	m2	5,12
		0.2*(1.4+2*1.8)*11	m2	11,00
		0.2*(0.7+2*2.15)*2	m2	2,00
		0.2*(2.1+2)*2.15	m2	1,76
		0.2*(1.5+2*2.1)*4	m2	4,56
		0.2*(1.5+2*2.4)*2	m2	2,52
		0.2*(5.76+3.3*2)	m2	2,47
		razem	m2	137,49
196	KNR-W 2-02r97 2605/01	Podkonstrukcja pod płyty - ściany		
		17.1*10.1-2.8*2.15*4-2.1*2.15*4	m2	130,57
		406.14*3.96 -82*0.21	m2	1.591,09
		-0.7*2.15*83	m2	-124,92
		-1.4*2.15*17	m2	-51,17
		-1.4*1.8*11	m2	-27,72
		-0.7*2.15*2	m2	-3,01
		-2.1*2.15	m2	-4,52
		-4*1.5*2.1-2*1.5*2.4-2*5.76*3.3	m2	-57,82
		razem	m2	1.452,50
197	KNR-W 2-02r97 2605/01	Okładzina elewacyjna z płyt włóknocementowych		
		17.1*10.1-2.8*2.15*4-2.1*2.15*4	m2	130,57
		406.14*3.96 -82*0.21	m2	1.591,09
		-0.7*2.15*83	m2	-124,92
		-1.4*2.15*17	m2	-51,17
		-1.4*1.8*11	m2	-27,72
		-0.7*2.15*2	m2	-3,01
		-2.1*2.15	m2	-4,52
		-4*1.5*2.1-2*1.5*2.4-2*5.76*3.3	m2	-57,82
		razem	m2	1.452,50
198	KNR-W 2-02r97 2605/01	Okładzina elewacyjna z płyt włóknocementowych -ościeża		
		0.2*(0.7+2*2.15)*83	m2	83,00
		0.2*(1.4+2*2.15)*17	m2	19,38
		0.2*(2.8+2*2.15)*4	m2	5,68
		0.2*(2.1+2*2.15)*4	m2	5,12
		0.2*(1.4+2*1.8)*11	m2	11,00
		0.2*(0.7+2*2.15)*2	m2	2,00
		0.2*(2.1+2)*2.15	m2	1,76
		0.2*(1.5+2*2.1)*4	m2	4,56
		0.2*(1.5+2*2.4)*2	m2	2,52
		0.2*(5.76+3.3*2)	m2	2,47
		razem	m2	137,49
199	KNR 2-31 0202/03	Opaska o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		(406.14-5*2-2*5)*0.5	m2	193,07

## Tabela przedmiaru robót

Strona 43/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	193,07
200	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (406.14-5*2-2*5+5*0.5*2+2*0.5*2)	m	393,14
		razem	m	393,14
201	KNR K-08 0103/01	Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr 24cm klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 10.14*(323.12+16.54+63.6) (87.34+15.95*2)*0.66 167.69*0.5 -1.4*2.15*125 -2.8*2.15*6 -0.7*2.15*61 -2.1*2.15*31 -0.7*2.15*6 -1.4*2.15*1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4.089,06 78,70 83,85 -376,25 -36,12 -91,80 -139,97 -9,03 -3,01
		razem	m2	3.595,43
202	KNR K-08 0103/01	Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr 10cm klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - słupy (4*0.55*3.96)*4	m2	34,85
		razem	m2	34,85
203	KNR K-08 0103/02	Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej klejem na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 0.25*(1.4+2*2.15)*125 0.25*(2.8+2*2.15)*6 0.25*(0.7+2*2.15)*61 0.25*(2.1+2*2.15)*31 0.25*(0.7+2*2.15)*6 0.25*(1.4+2*2.15)*1	m2 m2 m2 m2 m2 m2	178,13 10,65 76,25 49,60 7,50 1,43
		razem	m2	323,56
204	KNR K-08 0103/04	Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego fasadowych płyt z wełny mineralnej przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 3595.419*8 34.848*8 0.864	szt szt szt	28.763,35 278,78 0,86
		razem	szt	29.042,99
205	KNR K-08 0103/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian fasadowymi płytami z wełny mineralnej metodą lekką mokrą 10.14*(323.12+16.54+63.6) (87.34+15.95*2)*0.66 167.69*0.5 -1.4*2.15*125 -2.8*2.15*6 -0.7*2.15*61 -2.1*2.15*31 -0.7*2.15*6 -1.4*2.15*1 (4*0.55*3.96)*4	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4.089,06 78,70 83,85 -376,25 -36,12 -91,80 -139,97 -9,03 -3,01 34,85
		razem	m2	3.630,28
206	KNR K-08 0103/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian fasadowymi płytami z wełny mineralnej metodą lekką mokrą 0.25*(1.4+2*2.15)*125 0.25*(2.8+2*2.15)*6 0.25*(0.7+2*2.15)*61 0.25*(2.1+2*2.15)*31 0.25*(0.7+2*2.15)*6 0.25*(1.4+2*2.15)*1	m2 m2 m2 m2 m2 m2	178,13 10,65 76,25 49,60 7,50 1,43
		razem	m2	323,56
207	KNR K-08 0103/07	Montaż listwy startowej (356.52+63.6)	m	420,12
		razem	m	420,12
208	KNR K-08 0103/08	Montaż narożnika ochronnego (1.4+2*2.15)*125	m	712,50

## Tabela przedmiaru robót

Strona 44/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(2.8+2*2.15)*6	m	42,60
		(0.7+2*2.15)*61	m	305,00
		(2.1+2*2.15)*31	m	198,40
		(0.7+2*2.15)*6	m	30,00
		(1.4+2*2.15)*1	m	5,70
		10*10	m	100,00
		razem	m	1.394,20
209	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany powłoki wyrównującej chłonność		
		10.14*(323.12+16.54+63.6)	m2	4.089,06
		(87.34+15.95*2)*0.66	m2	78,70
		167.69*0.5	m2	83,85
		-1.4*2.15*125	m2	-376,25
		-2.8*2.15*6	m2	-36,12
		-0.7*2.15*61	m2	-91,80
		-2.1*2.15*31	m2	-139,97
		-0.7*2.15*6	m2	-9,03
		-1.4*2.15*1	m2	-3,01
		(4*0.55*3.96)*4	m2	34,85
		razem	m2	3.630,28
210	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego		
		10.14*(323.12+16.54+63.6)	m2	4.089,06
		(87.34+15.95*2)*0.66	m2	78,70
		167.69*0.5	m2	83,85
		-1.4*2.15*125	m2	-376,25
		-2.8*2.15*6	m2	-36,12
		-0.7*2.15*61	m2	-91,80
		-2.1*2.15*31	m2	-139,97
		-0.7*2.15*6	m2	-9,03
		-1.4*2.15*1	m2	-3,01
		(4*0.55*3.96)*4	m2	34,85
		razem	m2	3.630,28
211	KNR K-08 0105/02	Nałożenie na ościeża powłoki wyrównującej chłonność		
		0.25*(1.4+2*2.15)*125	m2	178,13
		0.25*(2.8+2*2.15)*6	m2	10,65
		0.25*(0.7+2*2.15)*61	m2	76,25
		0.25*(2.1+2*2.15)*31	m2	49,60
		0.25*(0.7+2*2.15)*6	m2	7,50
		0.25*(1.4+2*2.15)*1	m2	1,43
		razem	m2	323,56
212	KNR K-08 0105/02	Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego		
		0.25*(1.4+2*2.15)*125	m2	178,13
		0.25*(2.8+2*2.15)*6	m2	10,65
		0.25*(0.7+2*2.15)*61	m2	76,25
		0.25*(2.1+2*2.15)*31	m2	49,60
		0.25*(0.7+2*2.15)*6	m2	7,50
		0.25*(1.4+2*2.15)*1	m2	1,43
		razem	m2	323,56
213	KNR K-08 0105/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowo-dyspersyjny gr. 1,0mm na ścianach		
		10.14*(323.12+16.54+63.6)	m2	4.089,06
		(87.34+15.95*2)*0.66	m2	78,70
		167.69*0.5	m2	83,85
		-1.4*2.15*125	m2	-376,25
		-2.8*2.15*6	m2	-36,12
		-0.7*2.15*61	m2	-91,80
		-2.1*2.15*31	m2	-139,97
		-0.7*2.15*6	m2	-9,03
		-1.4*2.15*1	m2	-3,01
		(4*0.55*3.96)*4	m2	34,85
		razem	m2	3.630,28

## Tabela przedmiaru robót

Strona 45/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
214	KNR K-08 0105/05	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowo-dyspersyjny gr. 1,0mm na ościeżach do 30cm 0.25*(1.4+2*2.15)*125 0.25*(2.8+2*2.15)*6 0.25*(0.7+2*2.15)*61 0.25*(2.1+2*2.15)*31 0.25*(0.7+2*2.15)*6 0.25*(1.4+2*2.15)*1 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	178,13 10,65 76,25 49,60 7,50 1,43 323,56
215	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farbą 0.25*(1.4+2*2.15)*125 0.25*(2.8+2*2.15)*6 0.25*(0.7+2*2.15)*61 0.25*(2.1+2*2.15)*31 0.25*(0.7+2*2.15)*6 0.25*(1.4+2*2.15)*1 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	178,13 10,65 76,25 49,60 7,50 1,43 323,56
216	KNR K-58 0103/15	Wykonanie odcinka boni na zaprawie klejowej	m	3.630,27
217	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy powlekanej - parapety 0.7*83 1.4*17 1.4*125 2.8*10 0.7*61 2.1*35 1.4*11 2 *2 1.4*2 1.4 0.7*8 1.4*1 2.1 razem	m m m m m m m m m m m m m m m m	58,10 23,80 175,00 28,00 42,70 73,50 15,40 4,00 2,80 1,40 5,60 1,40 2,10 433,80
218	KNR K-08 0104/01	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej klejem na stropie przy ocieplaniu metodą lekką moką 123.75-0.58*87.34 15.95*12.32-0.58*15.95*2 razem	m2 m2 m2	73,09 178,00 251,09
219	KNR K-08 0104/03	Przymocowanie dyblami płyt lamelowych z wełny mineralnej do betonu przy ociepleniu ścian metodą lekką moką 251.095*6 85.853*6 razem	szt szt szt	1.506,57 515,12 2.021,69
220	KNR K-08 0103/01	Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr 10cm klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - belka 0.72*(87.34+15.95*2) razem	m2 m2	85,85 85,85
221	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wiatroizolacji 0.72*(87.34+15.95*2) razem	m2 m2	85,85 85,85
222	Kalkulacja indywidualna	Sufit podwieszony systemowy - rozwiązanie systemowe - dostawa i montaż 123.75 15.95*12.32 razem	m m m	123,75 196,50 320,25
223	Kalkulacja indywidualna	Logo - dostawa i montaż	kpl	1,00

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
224	Kalkulacja indywidualna	Daszki - dostawa i montaż		
		1.5*3*5	m2	22,50
		razem	m2	22,50
225	Kalkulacja indywidualna	Uchwyty do flag -dostawa i montaż		
			kpl	1,00
226	KNR 2-02 1610/04	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 26m		
		(356.52+63.6)*14	m2	5.881,68
		167.69*0.5	m2	83,85
		razem	m2	5.965,53
227	KNR 2-02U2 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		
		(356.52+63.6)*14	m2	5.881,68
		167.69*0.5	m2	83,85
		razem	m2	5.965,53
228	Kalkulacja indywidualna	Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30		
			kpl	1,00
<b>1.2.9. Dźwigi</b>				
229	Kalkulacja indywidualna	Dźwig osobowy wraz z odbiorem UDT - dostawa i montaż		
			kpl	2,00
230	Kalkulacja indywidualna	Dźwig towarowy wraz z odbiorem UDT - dostawa i montaż		
			kpl	1,00
<b>1.2.10. Wyposażenie</b>				
231	Kalkulacja indywidualna	B1 - Biurko kątowe Lewe - dostawa i montaż		
		1+1+1+1+1+1+3+2+4+2+1	szt	18,00
		37	szt	37,00
		60	szt	60,00
		razem	szt	115,00
232	Kalkulacja indywidualna	B2 - Biurko kątowe Prawe - dostawa i montaż		
		2+5+2+1+1+4+1+2+1	szt	19,00
		47+1	szt	48,00
		55+1+1+1+1	szt	59,00
		razem	szt	126,00
233	Kalkulacja indywidualna	B3 - Biurko proste - dostawa i montaż		
		1+2	szt	3,00
		1	szt	1,00
		razem	szt	4,00
234	Kalkulacja indywidualna	B4 - Biurko gabinetowe - dostawa i montaż		
		1	szt	1,00
		1	szt	1,00
		razem	szt	2,00
235	Kalkulacja indywidualna	B5 - Biurko proste - dostawa i montaż		
		1	szt	1,00
		2+1	szt	3,00
		razem	szt	4,00

## Tabela przedmiaru robót

Strona 47/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
236	Kalkulacja indywidualna	B6 - Biurko proste - dostawa i montaż	szt	1,00
237	Kalkulacja indywidualna	FO1 - Fotel obrotowy - dostawa i montaż	szt	49,00
		48+1	szt	85,00
		74+10+1	szt	125,00
		125	szt	259,00
		razem	szt	259,00
238	Kalkulacja indywidualna	FO2 - Fotel obrotowy gabinetowy - dostawa i montaż	szt	1,00
239	Kalkulacja indywidualna	Fg1 - Fotel gościnny - dostawa i montaż	szt	9,00
		7+2	szt	28,00
		2+6+6+4+6+4	szt	18,00
		18	szt	55,00
		razem	szt	55,00
240	Kalkulacja indywidualna	Fg2 - Fotel gościnny gabinetowy - dostawa i montaż	szt	4,00
241	Kalkulacja indywidualna	Sof1 - Sofa na płozach - dostawa i montaż	szt	2,00
242	Kalkulacja indywidualna	Sof2 - Sofa - dostawa i montaż	szt	1,00
243	Kalkulacja indywidualna	Kr1 - Krzesło - dostawa i montaż	szt	34,00
		8+16+8+1+1	szt	119,00
		85+12+10+12	szt	177,00
		162+9+2+2+2	szt	330,00
		razem	szt	330,00
244	Kalkulacja indywidualna	Kr2 - Krzesło z blatem - dostawa i montaż	szt	120,00
		120	szt	48,00
		48	szt	168,00
		razem	szt	168,00
245	Kalkulacja indywidualna	Kr3 - Krzesło konferencyjne - dostawa i montaż	szt	52,00
		51+1	szt	52,00
		razem	szt	52,00
246	Kalkulacja indywidualna	Kr4 - Krzesło przy stole socjalnym - dostawa i montaż	szt	21,00
		4+2+4+2+5+4	szt	14,00
		4+4+4+2	szt	15,00
		4+4+3+4	szt	50,00
		razem	szt	50,00
247	Kalkulacja indywidualna	Kr5 - Krzesło gabinetowe - dostawa i montaż	szt	8,00
248	Kalkulacja indywidualna	Kr6 - Krzesło dziecięce - dostawa i montaż	szt	6,00

## Tabela przedmiaru robót

Strona 48/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
249	Kalkulacja indywidualna	K - Kontener biurowy - dostawa i montaż  36+1 84+1 120		
			szt	37,00
			szt	85,00
			szt	120,00
		razem	szt	242,00
250	Kalkulacja indywidualna	St1 - Stół pomocniczy 80x80cm - dostawa i montaż	szt	1,00
251	Kalkulacja indywidualna	St2 - Stół konferencyjny 160x80cm - dostawa i montaż  1 4	szt	1,00
			szt	4,00
			szt	5,00
252	Kalkulacja indywidualna	St3 - Stolik gościnny - dostawa i montaż  1+3+3+2+3+1 2+2+1+1+3	szt	13,00
			szt	9,00
			szt	22,00
253	Kalkulacja indywidualna	St4 - Stolik gabinetowy - dostawa i montaż  1+1	szt	2,00
			szt	2,00
254	Kalkulacja indywidualna	St5 - Stolik socjalny 1 - dostawa i montaż  1+1+1+1 1+1+1 1+1+1+1	szt	4,00
			szt	3,00
			szt	4,00
			szt	11,00
255	Kalkulacja indywidualna	St6 - Stolik socjalny 2 - dostawa i montaż	szt	1,00
256	Kalkulacja indywidualna	St7 - Stolik socjalny 3 - dostawa i montaż  1 1	szt	1,00
			szt	1,00
			szt	2,00
257	Kalkulacja indywidualna	St8 - Stół konferencyjny 140x80cm - dostawa i montaż  1 1+3+1+1+2+1 3+4+2+2+2	szt	1,00
			szt	9,00
			szt	13,00
			szt	23,00
258	Kalkulacja indywidualna	St9 - Stół konferencyjny - dostawa i montaż  1+1	szt	2,00
			szt	2,00
259	Kalkulacja indywidualna	St10 - Stolik stały 60x60cm - dostawa i montaż	szt	10,00
260	Kalkulacja indywidualna	St11 - Stół warsztatowy - dostawa i montaż  2+1	szt	3,00
			szt	3,00
261	Kalkulacja indywidualna	St12 - Stół 200x90cm - dostawa i montaż		



## Tabela przedmiaru robót

Strona 49/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,00
262	Kalkulacja indywidualna	St13 - Stół modułowy Sali konferencyjnej 160x100cm - dostawa i montaż		
		2	szt	2,00
		1	szt	1,00
		razem	szt	3,00
263	Kalkulacja indywidualna	St14 - Stolik dziecięcy - dostawa i montaż		
			szt	1,00
264	Kalkulacja indywidualna	St15 - Stół pomocniczy 160x120cm - dostawa i montaż		
			szt	1,00
265	Kalkulacja indywidualna	St16 - Stół gabinetowy - dostawa i montaż		
			szt	2,00
266	Kalkulacja indywidualna	Kon1 - Kontuar recepcyjny narożny - recepcja - 330x235x80cm - dostawa i montaż		
			szt	1,00
267	Kalkulacja indywidualna	Kon2 - Kontuar w dyżurce - 300x80cm - dostawa i montaż		
			szt	1,00
268	Kalkulacja indywidualna	Kon3 - Kontuar poczta specjalna - 160x80cm - dostawa i montaż		
			szt	1,00
269	Kalkulacja indywidualna	Kon4 - Kontuar kancelaria tajna - 350x80cm - dostawa i montaż		
			szt	1,00
270	Kalkulacja indywidualna	Kon5 - Kontuar pom RCDŚ - 500x80cm - dostawa i montaż		
			szt	1,00
271	Kalkulacja indywidualna	Kon6 - Kontuar wydawanie uzbrojenia dyżurka - 200x80cm - dostawa i montaż		
			szt	1,00
272	Kalkulacja indywidualna	Sz1 - Szafa dzielona akta/garderoba - dostawa i montaż		
		15+1+1	szt	17,00
		48+1+1+1+2+1	szt	54,00
		68+1+1	szt	70,00
		razem	szt	141,00
273	Kalkulacja indywidualna	Sz2 - Szafa na akta wysoka - dostawa i montaż		
		14+71+15+2+3	szt	105,00
		128+1	szt	129,00
		250+7	szt	257,00
		razem	szt	491,00
274	Kalkulacja indywidualna	Sz3 - Szafa na akta niska - dostawa i montaż		
		2+2+4+3	szt	11,00
		14+44+1	szt	59,00
		71+2	szt	73,00
		razem	szt	143,00
275	Kalkulacja indywidualna	Sz4 - Szafka depozytowa metalowa - dostawa i montaż		
			szt	6,00

## Tabela przedmiaru robót

Strona 50/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
276	Kalkulacja indywidualna	Sz5 - Szafa na akta poufne A - dostawa i montaż		
		1	szt	1,00
		1	szt	1,00
		razem	szt	2,00
277	Kalkulacja indywidualna	Sz6 - Szafa na akta tajne B - dostawa i montaż		
		1	szt	1,00
		1+1+2+1+2+1+1	szt	9,00
		4+2+1	szt	7,00
		razem	szt	17,00
278	Kalkulacja indywidualna	Sz7 - Szafa na akta wysoka w dużej - dostawa i montaż		
		4+1+1	szt	6,00
		razem	szt	6,00
279	Kalkulacja indywidualna	Sz8 - Szafa gospodarcza - dostawa i montaż		
		1+1+1	szt	3,00
		1	szt	1,00
		1	szt	1,00
		razem	szt	5,00
280	Kalkulacja indywidualna	Sz9 - Szafa ubraniowa metalowa - dostawa i montaż		
			szt	16,00
281	Kalkulacja indywidualna	Sz10 - Szafa szatniowa 40x50cm - dostawa i montaż		
		29+5+5+5+5	szt	49,00
		196	szt	196,00
		6	szt	6,00
		razem	szt	251,00
282	Kalkulacja indywidualna	Sz11 - Szafa do sortowania poczty - dostawa i montaż		
			szt	1,00
283	Kalkulacja indywidualna	Sz12 - Szafa susząca - dostawa i montaż		
		2+2	szt	4,00
		razem	szt	4,00
284	Kalkulacja indywidualna	Sz13 - Szafa na akta wysoka gabinetowa - dostawa i montaż		
			szt	2,00
285	Kalkulacja indywidualna	Sz14 - Szafa na akta niska gabinetowa - dostawa i montaż		
			szt	2,00
286	Kalkulacja indywidualna	SzP - Szafy przesuwne - dostawa i montaż		
		111+69+18	szt	198,00
		razem	szt	198,00
287	Kalkulacja indywidualna	R1 - Regał metalowy otwarty - dostawa i montaż		
		8+31+12	szt	51,00
		8+6+8+8	szt	30,00
		62	szt	62,00
		razem	szt	143,00
288	Kalkulacja indywidualna	R2 - Regał metalowy otwarty - dostawa i montaż		
		27+9	szt	36,00

## Tabela przedmiaru robót

Strona 51/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	36,00
289	Kalkulacja indywidualna	Wm - Witryna medyczna - dostawa i montaż		
		16+16	szt	32,00
		razem	szt	32,00
290	Kalkulacja indywidualna	G1 - Garderoba w lobby - dostawa i montaż		
			szt	1,00
291	Kalkulacja indywidualna	G2 - Garderoba komendanta - dostawa i montaż		
			szt	1,00
292	Kalkulacja indywidualna	Pr - Prycza w celach - dostawa i montaż		
			szt	30,00
293	Kalkulacja indywidualna	Tab - Taboret stały - dostawa i montaż		
			szt	24,00
294	Kalkulacja indywidualna	Koz - Kozetka - dostawa i montaż		
			szt	2,00
295	Kalkulacja indywidualna	Ł - Ławka dla interesantów - dostawa i montaż		
		2+1	szt	3,00
		razem	szt	3,00
296	Kalkulacja indywidualna	Mw - Mównica - dostawa i montaż		
		3	szt	3,00
		1	szt	1,00
		razem	szt	4,00
297	Kalkulacja indywidualna	Ws - Wieszak w suszarni - dostawa i montaż		
			szt	3,00
298	Kalkulacja indywidualna	Odb - Płyta odbojnikowa na ścianę - dostawa i montaż		
		2+8	szt	10,00
		52+1	szt	53,00
		81+1	szt	82,00
		razem	szt	145,00
299	Kalkulacja indywidualna	Mp - Mediaport - dostawa i montaż		
			szt	10,00
300	Kalkulacja indywidualna	An1 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż		
			szt	1,00
301	Kalkulacja indywidualna	An2 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż		
			szt	1,00
302	Kalkulacja indywidualna	An3 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż		
			szt	1,00
303	Kalkulacja indywidualna	An4 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż		
			szt	1,00

## Tabela przedmiaru robót

Strona 52/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
304	Kalkulacja indywidualna	An5 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż	szt	1,00
305	Kalkulacja indywidualna	An6 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż	szt	1,00
306	Kalkulacja indywidualna	An7 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż	szt	1,00
307	Kalkulacja indywidualna	An8 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż	szt	1,00
308	Kalkulacja indywidualna	An9 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż	szt	1,00
309	Kalkulacja indywidualna	An10 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż	szt	1,00
310	Kalkulacja indywidualna	An11 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż	szt	1,00
311	Kalkulacja indywidualna	An12 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż	szt	1,00
312	Kalkulacja indywidualna	An13 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż	szt	1,00
313	Kalkulacja indywidualna	An14 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż	szt	1,00
314	Kalkulacja indywidualna	An15 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i montaż	szt	1,00
315	Kalkulacja indywidualna	L - Lodówka - dostawa i montaż	szt	15,00
316	Kalkulacja indywidualna	Pg - Płyta grzejna - dostawa i montaż	szt	15,00
317	Kalkulacja indywidualna	Mf - Mikrofalówka - dostawa i montaż	szt	15,00
318	Kalkulacja indywidualna	Ni - Niszcarka - dostawa i montaż  3+1+8+2+1+2+5+2+2 53+1+1 72+1	szt	26,00
			szt	55,00
			szt	73,00
			razem	154,00
319	Kalkulacja indywidualna	Dozowniki na mydło - dostawa i montaż	szt	77,00
320	Kalkulacja indywidualna	Szczotak WC - dostawa i montaż		

## Tabela przedmiaru robót

Strona 53/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		19+18+9	szt	46,00
		razem	szt	46,00
321	Kalkulacja indywidualna	Lustro - dostawa i montaż		
		18+14+6	szt	38,00
		razem	szt	38,00
322	Kalkulacja indywidualna	Pochwyty NPS - dostawa i montaż		
			szt	15,00
323	Kalkulacja indywidualna	Podajnik papieru toaletowego - dostawa i montaż		
		19+18+9	szt	46,00
		razem	szt	46,00
324	Kalkulacja indywidualna	Haczyk sanitarny - dostawa i montaż		
		19+18+9	szt	46,00
		razem	szt	46,00
325	Kalkulacja indywidualna	Suszarki do włosów - dostawa i montaż		
		18+14+6	szt	38,00
		razem	szt	38,00
326	Kalkulacja indywidualna	Stojąca komora gospodarcza - dostawa i montaż		
			szt	3,00
327	Kalkulacja indywidualna	Suszarka do rąk - dostawa i montaż		
		18+14+6	szt	38,00
		razem	szt	38,00
328	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci - dostawa i montaż		
		18+14+6	szt	38,00
		razem	szt	38,00
329	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na ręczniki papierowe - dostawa i montaż		
		18+14+6	szt	38,00
		razem	szt	38,00
330	Kalkulacja indywidualna	Stacja robocza wyposażona w monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie		
			szt	6,00
331	Kalkulacja indywidualna	Komputer biurowy All-in-One		
			szt	256,00
332	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia wielofunkcyjne kolorowe - ksero/skan/druk(laserowe, dwa podajniki papieru A4, A3) przystosowane do pracy biurowej		
			szt	14,00
333	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne - druk czarno-biały - ksero/skan/druk (laserowe, dwa podajniki papieru A4, A3) przystosowane do pracy biurowej		
			szt	4,00
334	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia telefaksowe		
			szt	10,00
335	Kalkulacja indywidualna	Telewizor LCD 32"		
			szt	13,00

## Tabela przedmiaru robót

Strona 54/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
336	Kalkulacja indywidualna	Telewizor LCD 55"	szt	6,00
337	Kalkulacja indywidualna	Czajnik bezprzewodowy	szt	15,00
338	Kalkulacja indywidualna	Zmywarka	szt	1,00

## Zestawienie robocizny

Strona 55/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II (ATH 1)	r-g	5.607,788		
2	Blacharze gr.II (ATH 2)	r-g	603,376		
3	Brukarze gr.II (ATH 3)	r-g	47,255		
4	Cieśle gr.II (ATH 4)	r-g	2.870,365		
5	Cieśle gr.III (ATH 5)	r-g	864,963		
6	Dekarze gr.II (ATH 6)	r-g	2.693,264		
7	Montażysci gr.II (ATH 8) (ATH 7)	r-g	498,411		
8	Montażysci gr.III (ATH 9) (ATH 8)	r-g	748,115		
9	Monterzy gr.II (ATH 9)	r-g	3.860,873		
10	Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II (ATH 10)	r-g	6,080		
11	Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.III (ATH 11)	r-g	6,080		
12	Posadzkarze gr.II (ATH 12)	r-g	1.768,608		
13	Posadzkarze gr.III (ATH 13)	r-g	2.829,407		
14	Robocizna (ATH 14)	r-g	3.925,533		
15	Robotnicy (ATH 158) (ATH 15)	r-g	13.819,036		
16	Robotnicy (ATH 18)	r-g	44.846,408		
17	Robotnicy (ATH 23) (ATH 16)	r-g	12.686,436		
18	Robotnicy gr.I (ATH 17)	r-g	8.045,284		
19	Robotnicy gr.I	r-g	814,115		
20	Robotnicy	r-g	592,267		
21	Spawacze gr.II (ATH 19)	r-g	3,040		
22	Szklarze gr.II (ATH 20)	r-g	759,697		
23	Tynkarze gr.II (ATH 21)	r-g	551,471		
24	Tynkarze gr.III (ATH 22)	r-g	9.817,898		
25	Zbrojarze gr.II (ATH 23)	r-g	2.990,880		
	Razem		<b>121.256,650</b>		

## Zestawienie materiałów

Strona 56/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	An1 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
2	An10 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
3	An11 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
4	An12 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
5	An13 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
6	An14 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
7	An15 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
8	An2 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
9	An3 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
10	An4 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
11	An5 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
12	An6 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
13	An7 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
14	An8 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
15	An9 - Aneks kuchenny na wymiar	szt	1,000		
16	B1 - Biurko kątowe Lewe	szt	115,000		
17	B2 - Biurko kątowe Prawe	szt	126,000		
18	B3 - Biurko proste	szt	4,000		
19	B4 - Biurko gabinetowe	szt	2,000		
20	B5 - Biurko proste	szt	4,000		
21	B6 - Biurko proste	szt	1,000		
22	Bale iglaste obrzynane kl.II	m3	0,170		
23	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,358		
24	Balustrady schodowe	m	73,760		
25	Barwnik Miks	dm3	11,507		
26	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/120 dł. 119 cm	szt	7,000		
27	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/150 dł. 149 cm	szt	201,000		
28	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/180 dł. 179 cm	szt	119,000		
29	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/210 dł. 209 cm	szt	1,000		
30	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/240 dł. 239 cm	szt	12,000		
31	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/330 dł. 229cm	szt	3,000		
32	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/90 dł. 89 cm	szt	104,000		
33	Beton zwykły C25/30 (B-30)	m3	306,228		
34	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3	199,068		
35	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	0,320		
36	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)	m3	11,398		
37	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)	m3	2.062,994		
38	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	154,572		
39	Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm	kg	1.957,596		
40	Błoczek betonowy o wym. 38x25x14 cm	szt	6.332,227		
41	Blok ścien. SILKA E24 kl.20-33,3x20,0x24cm	szt	131.031,138		
42	Blok ścien. SILKA E8 kl.15-33,3x19,9x8 cm	szt	718,470		
43	Blok ścien. SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm	szt	69.776,052		
44	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	17.257,032		
45	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	1,929		
46	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,629		
47	Cokół listwa przypodłogowa w kolorze białym	m	25,410		
48	Cokół listwa przypodłogowa w kolorze szarym	m	205,212		
49	Daszki - dostawa i montaż	m2	22,500		
50	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3	11,194		
51	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,776		
52	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,992		
53	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,052		
54	Dostawa i montaż wiatroizolacji	m2	85,850		
55	Dozowniki na mydło	szt	77,000		
56	Drabinki stalowe	m	6,400		
57	Drabinki wylazowe	m	1,500		
58	Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane	m3	12,686		
59	Drut stalowy miękki 3mm	kg	53,690		
60	Drzwi D1 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	383,760		
61	Drzwi D10 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	5,540		
62	Drzwi D11	m2	15,380		
63	Drzwi D13 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	5,540		
64	Drzwi D14 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	9,230		



## Zestawienie materiałów

Strona 57/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
65	Drzwi D15	m2	6,150		
66	Drzwi D16	m2	5,540		
67	Drzwi D17	m2	6,150		
68	Drzwi D18 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	3,080		
69	Drzwi D19 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	3,690		
70	Drzwi D2 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	86,720		
71	Drzwi D20	m2	3,600		
72	Drzwi D21 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	33,210		
73	Drzwi D22	m2	9,450		
74	Drzwi D23 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	33,210		
75	Drzwi D24	m2	9,450		
76	Drzwi D25	m2	3,600		
77	Drzwi D3 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	49,200		
78	Drzwi D4 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	46,130		
79	Drzwi D5 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	6,150		
80	Drzwi D6 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	7,380		
81	Drzwi D7 - dostawa i montaż - wyposażenie zgodnie z projektem	m2	29,520		
82	Drzwi D8	m2	61,500		
83	Drzwi D9	m2	14,760		
84	Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca	kg	6.860,908		
85	Dyble plastikowe do ociepleń	szt	44.819,965		
86	Dyble plastikowe z grzybkami	szt	2.479,360		
87	Dźwig osobowy wraz z odbiorem UDT - dostawa i montaż	kpl	2,000		
88	Dźwig towarowy wraz z odbiorem UDT - dostawa i montaż	kpl	1,000		
89	Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm	100 szt	35,124		
90	Elektrody	100szt	0,480		
91	Elementy prefabrykowane- biegi schodowe	szt	16,000		
92	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	109,209		
93	Farba ekranująca	dm3	254,969		
94	Farba elewacyjna	dm3	113,246		
95	Farba lateksowa	dm3	4.117,961		
96	Farba tynkowa strukturalna	kg	732,284		
97	Fg1 - Fotel gościnny	szt	55,000		
98	Fg2 - Fotel gościnny gabinetowy	szt	4,000		
99	File bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	50,193		
100	FO1 - Fotel obrotowy	szt	259,000		
101	FO2 - Fotel obrotowy gabinetowy	szt	1,000		
102	Folia kubelkowa	m2	400,433		
103	Folia polietylenowa z wkładką aluminiową	m2	2.842,308		
104	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	12.354,924		
105	Folia płynna	dm3	1.399,680		
106	G1 - Garderoba w lobby	szt	1,000		
107	G2 - Garderoba komendanta	szt	1,000		
108	Gips budowlany szpachlowy	t	59,464		
109	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	11,049		
110	Haczyk sanitarny	szt	46,000		
111	Haki do muru	kg	71,586		
112	K - Kontener biurowy	szt	242,000		
113	Klej do ociepleń uniwersalny	kg	17.792,280		
114	Klej do przyklejania wełny mineralnej	kg	27.241,081		
115	Klej dyspersyjny do wykładzin	kg	2.048,316		
116	Klej kauczukowy Butapren B	kg	124,758		
117	Klej	dm3	737,342		
118	Komini wentylacyjne -pokrycia dachowego	szt	38,000		
119	Kon1 - Kontuar recepcyjny narożny - recepcja - 330x235x80cm	szt	1,000		
120	Kon2 - Kontuar w dyżurce - 300x80cm	szt	1,000		
121	Kon3 - Kontuar poczta specjalna - 160x80cm	szt	1,000		
122	Kon4 - Kontuar kancelaria tajna - 350x80cm	szt	1,000		
123	Kon5 - Kontuar pom RCDŚ - 500x80cm	szt	1,000		
124	Kon6 - Kontuar wydawanie uzbrojenia dyżurka - 200x80cm	szt	1,000		
125	Kosz na śmieci	szt	38,000		
126	Kotwy	szt	5.224,754		
127	Koz - Kozetka	szt	2,000		
128	Kółki do wstrzeliwania	szt	2.131,622		

## Zestawienie materiałów

Strona 58/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
129	Kołki rozporowe 8x80	szt	2.192,736		
130	Kr1 - Krzesło	szt	330,000		
131	Kr2 - Krzesło z blatem	szt	168,000		
132	Kr3 - Krzesło konferencyjne	szt	52,000		
133	Kr4 - Krzesło przy stole socjalnym	szt	50,000		
134	Kr5 - Krzesło gabinetowe	szt	8,000		
135	Kr6 - Krzesło dziecięce	szt	6,000		
136	Krata drzwkowa do D19 - dostawa i montaż	m2	3,690		
137	Krata drzwkowa K1 - dostawa i montaż	m2	20,290		
138	Krata w pom PDOZ 0.3 - dostawa i montaż	m2	13,850		
139	Kraty okienne - dostawa i montaż	m2	69,860		
140	Krawędziaki iglaste kl. II	m3	8,209		
141	Krawędziaki iglaste kl.II	m3	0,718		
142	Kształtowniki profilowane C-100x0,75	kg	1.748,350		
143	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	530,280		
144	L - Lodówka	szt	15,000		
145	Lakier	dm3	171,564		
146	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	673,456		
147	Listwy startowe	m	885,528		
148	Logo - dostawa i montaż	kpl	1,000		
149	Lustro	szt	38,000		
150	Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowo-bitumiczna (KMB)	kg	852,516		
151	Masa asfaltowa	kg	450,133		
152	Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol.	kg	1.111,957		
153	MAszty balastowe	szt	3,000		
154	Membrana dachowa hydroizolacyjna	m2	2.624,398		
155	Mf - Mikrofalówka	szt	15,000		
156	Mp - Mediaport	szt	10,000		
157	Mw - Mównica	szt	4,000		
158	Narożniki ochronne z siatką	m	1.603,330		
159	Nałożenie na ościeża powłoki wyrównującej chłonność	kg	97,068		
160	Nałożenie na ściany powłoki wyrównującej chłonność	kg	1.089,084		
161	Ni - Niszcarka	szt	154,000		
162	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	401,003		
163	Odb - Płyta odbojnikowa na ścianę	szt	145,000		
164	Okna aluminiowe O12	m2	3,010		
165	Okna aluminiowe O13	m2	4,520		
166	Okna aluminiowe O2	m2	51,170		
167	Okna aluminiowe O3	m2	376,250		
168	Okna aluminiowe O4	m2	60,200		
169	Okna aluminiowe O6	m2	158,020		
170	Okna aluminiowe O7	m2	27,720		
171	Okna aluminiowe O8	m2	5,600		
172	Okna O10	m2	1,960		
173	Okna O11	m2	12,040		
174	Okna O1	m2	124,920		
175	Okna O5	m2	91,800		
176	Okna O9	m2	3,920		
177	Opłata za składowanie ziemi	t	724,070		
178	Panele ściennie PCV	m2	660,374		
179	Parapet z blachy stalowej ocynkowanej powlekany lakierem, szerokości 35 cm	m	455,490		
180	Parapety z konglomerantu o grubości 3cm	m	446,814		
181	Pasta podłogowa	kg	31,189		
182	Pg - Płyta grzejna	szt	15,000		
183	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	291,427		
184	Piasek - naturalny kopany (cena loco kopalnia)	m3	5.521,131		
185	Piasek naturalny kopany	m3	215,786		
186	Piasek	m3	2.083,506		
187	Pochwyt na wspornikach	m	58,240		
188	Pochwyt NPS	szt	15,000		
189	Podajnik papieru toaletowego	szt	46,000		
190	Podkonstrukcja pod płyty - ściany	m2	1.525,125		
191	Podkład tynkarski	kg	1.186,152		
192	Podłoga techniczna podniesiona - systemowa, moduł płyty 60x60cm ,	m2	98,320		

## Zestawienie materiałów

Strona 59/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
193	Pojemnik na ręczniki papierowe	szt	38,000		
194	Posadzka typ 5 Wykładzina dywanowa typ 1- o niskim pętłkowym runie z linearnym wzorem, kolor grafitowy	m2	282,713		
195	Posadzka typ 6 Wykładzina dywanowa typ 2- o niskim pętłkowym runie z linearnym wzorem, wielokolorowa	m2	21,714		
196	Pr - Prycza w celach	szt	30,000		
197	Preparat gruntujący	kg	119,426		
198	Profil rowkowy do boni	m	3.811,784		
199	Pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	156,479		
200	Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm (walcówka)	kg	138,816		
201	Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm	kg	141.463,800		
202	Pręty zbrojeniowe żebrowane	t	69,890		
203	Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm	m2	1.081,562		
204	Płyta lamelowa z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą, o grubości 120 mm	m2	25,410		
205	Płyta OSB gr 22 mm	m2	112,435		
206	Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163	m3	283,363		
207	Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163	m3	62,698		
208	Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30	m3	45,868		
209	Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 50 mm	m2	2.487,020		
210	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	45,607		
211	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 240 mm	m2	3.775,202		
212	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	33,974		
213	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką suchą z okładziną elewacyjną z paneli, o grubości 200 mm	m2	2.487,020		
214	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką suchą z okładziną elewacyjną z paneli, o grubości 50 mm	m2	14,436		
215	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych wentylowanych z okładziną elewacyjną ze szkła, blachy lub kamienia, o grubości 180 mm	m2	1.525,125		
216	Płytki ceramiczne podłogowe o wym. 60x60 cm	m2	1.637,702		
217	Płytki ceramiczne ściennie 30x60cm	m2	1.530,900		
218	Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	0,597		
219	Płyty pomostowe robocze	m2	38,179		
220	Płyty stropowe żelbetowe - systemowe grubości 5-7cm o długości 6,0-9,0m	m2	7.462,340		
221	Płyty styrop. ekstrudowane XPS	m3	391,362		
222	Płyty styropianowe XPS gr 5 cm	m3	5,787		
223	Płyty włóknocementowe	m2	1.669,490		
224	R1 - Regał metalowy otwarty	szt	143,000		
225	R2 - Regał metalowy otwarty	szt	36,000		
226	Rolety okienne - dostawa i montaż	m2	888,580		
227	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	492,774		
228	Siatka montażowa	m2	838,157		
229	Siatka tkana Rabitza	m2	1.971,303		
230	Siatka z włókna szklanego	m2	5.172,568		
231	Sklejka iglasta wodoodporna 22mm	m3	1,009		
232	Sof1 - Sofa na płozach	szt	2,000		
233	Sof2 - Sofa	szt	1,000		
234	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	12,580		
235	Spoiwo cynowo-ołowiane LC60	kg	10,229		
236	St1 - Stół pomocniczy 80x80cm	szt	1,000		
237	St10 - Stolik stały 60x60cm	szt	10,000		
238	St11 - Stół warsztatowy	szt	3,000		
239	St12 - Stół 200x90cm	szt	1,000		
240	St13 - Stół modułowy Sali konferencyjnej 160x100cm	szt	3,000		
241	St14 - Stolik dziecięcy	szt	1,000		
242	St15 - Stół pomocniczy 160x120cm	szt	1,000		
243	St16 - Stół gabinetowy	szt	2,000		
244	St2 - Stół konferencyjny 160x80cm	szt	5,000		
245	St3 - Stolik gościnny	szt	22,000		
246	St4 - Stolik gabinetowy	szt	2,000		
247	St5 - Stolik socjalny 1	szt	11,000		
248	St6 - Stolik socjalny 2	szt	1,000		

## Zestawienie materiałów

Strona 60/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
249	St7 - Stolik socjalny 3	szt	2,000		
250	St8 - Stół konferencyjny 140x80cm	szt	23,000		
251	St9 - Stół konferencyjny	szt	2,000		
252	Stal do połączeń montażowych	kg	5,440		
253	Stojąca komora gospodarcza	szt	3,000		
254	Sufit kasetonowy typ 1 - podwieszony, systemowy, moduł 60x60cm, kolor biały RAL9010	m2	3.547,940		
255	Sufit kasetonowy typ 2 - podwieszony, systemowy, moduł 60x60cm, kolor biały RAL9010 Sufit z drobną perforacją	m2	35,350		
256	Sufit kasetonowy typ 3 - podwieszony, systemowy, moduł 60x60cm, kolor biały RAL9010 Sufit do pomieszczeń mokrych	m2	641,760		
257	Sufit kasetonowy typ 4 - podwieszony, systemowy, moduł wydłużony 202x30cm, kolor biały RAL9010, układ naprzemienny:panel pełny i panel perforowany	m2	1.049,450		
258	Sufit pełny - podwieszony, systemowy monolityczny z drobną perforacją, kolor biały RAL9010	m2	206,920		
259	Sufit podwieszony systemowy - rozwiązanie systemowe - dostawa i montaż	m2	320,250		
260	Suszarka do rąk	szt	38,000		
261	Suszarki do włosów	szt	38,000		
262	Sz1 - Szafa dzielona akta/garderoba	szt	141,000		
263	Sz10 - Szafa szatniowa 40x50cm	szt	251,000		
264	Sz11 - Szafa do sortowania poczty	szt	1,000		
265	Sz12 - Szafa susząca	szt	4,000		
266	Sz13 - Szafa na akta wysoka gabinetowa	szt	2,000		
267	Sz14 - Szafa na akta niska gabinetowa	szt	2,000		
268	Sz2 - Szafa na akta wysoka	szt	491,000		
269	Sz3 - Szafa na akta niska	szt	143,000		
270	Sz4 - Szafka depozytowa metalowa	szt	6,000		
271	Sz5 - Szafa na akta poufne A	szt	2,000		
272	Sz6 - Szafa na akta tajne B	szt	17,000		
273	Sz7 - Szafa na akta wysoka w dużej	szt	6,000		
274	Sz8 - Szafa gospodarcza	szt	5,000		
275	Sz9 - Szafa ubraniowa metalowa	szt	16,000		
276	Szczotak WC	szt	46,000		
277	SzP - Szafy przesuwne	szt	198,000		
278	Słupki drewniane iglaste o średnicy 70mm	m3	0,095		
279	Tab - Taboret stały	szt	24,000		
280	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	951,879		
281	Uchwyty do flag -dostawa i montaż	kpl	1,000		
282	Witryny W1 z drzwiami przesuwными	m2	38,020		
283	Witryny W2	m2	19,010		
284	Witryny W3	m2	7,390		
285	Wkręty do płyt gipsowych	kg	29,717		
286	Wm - Witryna medyczna	szt	32,000		
287	Woda	m3	124,513		
288	Ws - Wieszak w suszarni	szt	3,000		
289	Wycieraczka systemowa wraz z ramą se stali kwasoodpornej	m2	9,090		
290	Wycieraczka wewnętrzna - dostawa i montaż	kpl	1,000		
291	Wykładzina heterogeniczna , akustyczna , wysoka odporność na ścieranie (grupa T), wysoka redukcja dźwięku (18dB), kolor grafitowy	m2	139,204		
292	Wykładzina PVC typ 1 - obiektowa heterogeniczna , akustyczna , wysoka odporność na ścieranie (grupa T), wysoka redukcja dźwięku (18dB), kolor ciemnoszary	m2	1.549,675		
293	Wykładzina PVC typ 2 - obiektowa heterogeniczna , akustyczna , wysoka odporność na ścieranie (grupa T), wysoka redukcja dźwięku (18dB), kolor jasnoszary	m2	3.768,828		
294	Wykładzina PVC typ 4 - obiektowa, przewodząca, 10^4 < R < 10^6, kolor szary	m2	123,955		
295	Wyprawa tynkarska silikatowa	kg	1.253,973		
296	Wyprawa tynkarska silikonowo-dyspersyjny gr. 1,0mm	kg	11.958,588		
297	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,503		
298	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-20	m3	0,384		
299	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	14,627		
300	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna	m3	15,637		
301	Zaprawa cementowa m. 80	m3	403,334		
302	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m3	14,491		
303	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	3,400		
304	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	559,775		
305	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	55,449		

## Zestawienie materiałów

Strona 61/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
306	Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10	kg	48.101,444		
307	Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka	kg	274,104		
308	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	4.140,720		
309	Zaprawa klejowa sucha mieszanka	kg	2.388,520		
310	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	3.582,780		
311	Zaprawa klejąca	kg	8.330,753		
312	Zaprawa spoinująca	kg	609,039		
313	Zaprawa wapienna M-0,6	m3	2,429		
314	Zaprawa wapienna m.4	m3	79,213		
315	Ł - Ławka dla interesantów	szt	3,000		
316	Ścianki HPL wraz z drzwiami - dostawa i montaż	m2	151,820		
317	Środek antyadhezyjny	kg	125,835		
318	Środki antyadhezyjne	kg	223,635		
319	Żaluzje pionowe sterowane elektrycznie - dostawa i montaż	kpl	1,000		
320	Żwir	m3	326,124		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

## Zestawienie sprzętu

Strona 62/62

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - BUDYNEK A -  
ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat do natrysku	m-g	481,216		
2	Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1)	m-g	1.121,960		
3	Brona talerzowa (bez ciągnika) - kpl.	m-g	1,409		
4	Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)	m-g	1,409		
5	Czas pracy deskowań	m-g	367.761,864		
6	Deskowanie systemowe	m-g	1.004,238		
7	Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm	m-g	334,800		
8	Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,60 m3 (1)	m-g	349,965		
9	Mieszarka do zapraw 3 m3/h	m-g	71,744		
10	Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm	m-g	404,550		
11	Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 120 m3/h (1)	m-g	225,031		
12	Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm	m-g	299,925		
13	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	771,940		
14	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	986,854		
15	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	1.281,250		
16	Samochód samowyładowczy pow. 15-20 t (1)	m-g	608,361		
17	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	96,473		
18	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	148,944		
19	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	262,992		
20	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	2,587		
21	Wibrator pograżalny do 130 kg	m-g	157,034		
22	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	2.923,970		
23	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h	m-g	6,371		
24	Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	12,719		
25	Żuraw samochodowy 12-16 t (1)	m-g	327,950		
26	Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)	m-g	69,417		
	Razem		<b>379.714,973</b>		