

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kojcy dla psów - roboty budowlane dla 7 kojcy
ADRES INWESTYCJI : ul. Taborowa 22, 60 - 790 Poznań
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
Poznań, ul. Kochanowskiego 2A
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karaszewski Arkadiusz (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 22 lipiec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 22 lipiec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja kojcy dla psów - 5 segmentów					
1		Roboty budowlane			
1.1	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowej Krotność = 7 (3,51+3,51+2,30)*2,62	m ² m ²	 24,418	
				RAZEM	24,42
1.2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian (3,51+3,51+2,30)*2,62	m ² m ²	 24,418	
				RAZEM	24,42
1.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża - ściany +posadzka , gruntowanie emulsją, 1-krotne Krotność = 7 32,40	m ² m ²	 32,400	
				RAZEM	32,40
1.4	KNR 4-01 0307-01	Naprawa pęknięć w ścianach, oczyszczenie spoin, rozkucie pęknięć, umieszczenie prętów fi 8 mm dł. 90 cm co 4 warstwę, uzupełnienie zaprawą, zatopienie siatki stalowej podtynkowej. Krotność = 7 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,00
1.5	KNR 4-01 0711-06	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; Krotność = 7 24,42	m ² m ²	 24,420	
				RAZEM	24,42
1.6		Wykonanie pokrycia ścian strukturą żywiczną zmywalną odpornej: na fekalia, termicznie, na ścieranie, atest higieniczny (trzy komponentowym kompozytem poliuretanowo - polimocznikowym) gr 4 mm do wys.2,62m od posadzki Krotność = 7 (2,30+3,51*2)*2,62	m ² m ²	 24,418	
				RAZEM	24,42
1.7	ORGB 2-02 0618-01	Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej Krotność = 7 2,26*3,53 (2,26+3,53*2)*0,3	m ² m ² m ²	 7,978 2,796	
				RAZEM	10,77
1.8	KNR 2-02 1106-01	Posadzki betonowa przemysłowa Krotność = 7 2,26*3,53	m ² m ²	 7,978	
				RAZEM	7,98
1.9	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru, krat, powierzchnia ponad 2 m2 Krotność = 7 6,1	m ² m ²	 6,100	
				RAZEM	6,10
1.10	KNR 2-02 1211-03 analogia	Kraty stalowe otwierane - prętowe, ponad 2 m2 - ocynkowane ogniowo i proszkowo malowane (kolor RAL do uzgodnienia z inwestorem) Krotność = 7 2,3*2,8	m ² m ²	 6,440	
				RAZEM	6,44
1.11	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km Krotność = 7 1,542	m ³ m ³	 1,542	
				RAZEM	1,54
1.12	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 7,71	m ³ m ³	 7,710	
				RAZEM	7,71
1.13	KNR 4-01 0108-09	Oplata za wysypisko 7,71	m ³ m ³	 7,710	
				RAZEM	7,71
1.14	kalk. własna	buda dla psa szer.ok.106cm,dł.ok.143cm,wys.ok.99cm.dach kryty gontem bitumicznym lub blachą,ocieplenie 6cm, buda wzmocniona,wnętrze z drewna,otwierany dach i jeden z boków 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7,000