

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kojcy dla psów -roboty elektryczne w kojcach
ADRES INWESTYCJI : ul. Taborowa 22, 60 - 790 Poznań
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karaszewski Arkadiusz

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja kojcy dla psów - 1 segment					
1		Roboty elektryczne			
1.1		Instalacja oświetleniowa dla kojca			
1.1.1	KNNR 5 0306-02 (1)	Łącznik klawiszowy natynkowy IP65 10A, 250V 1-biegunowy Krotność = 7 1	szt szt	1,000	1
1.1.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze Krotność = 7 2	szt szt	2,000	2
1.1.3	KNNR 5 1209-1203	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu Krotność = 7 2	otw. otw.	2,000	2,000
1.1.4	KNNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym Krotność = 7 25	m m	25,000	25,000
1.1.5	KNNR 5-08 0110-03	Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Krotność = 7 18	m m	18,000	18,000
1.1.6	KNNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur Krotność = 7 25	m m	25,000	25,000
1.1.7	KNNR 5 0511-01	Oprawy hermetyczna natynkowa IP65 2x36W Krotność = 7 1	kpl. kpl.	1,000	1
				RAZEM	