

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. TABOROWA

ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-684 Poznań

DATA OPRACOWANIA : 10.2019r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2 1+9+1	szt. szt.	 11,000	11,000
				RAZEM	11,000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 3+1+5	szt. szt.	 9,000	9,000
				RAZEM	9,000
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,97*1,43*3 2,59*1,36*5 1,57*1,34*5 2,55*2,68*5	m2 m2 m2 m2	 8,451 17,612 10,519 34,170	70,752
				RAZEM	70,752
4	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o współczynniku U 1,1W/m2*K z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 0,57*0,87*9 0,46*1,34	m2 m2 m2	 4,463 0,616	5,079
				RAZEM	5,079
5	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o współczynniku U 1,1W/m2*K z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 1,00*1,12*5 0,79*1,34	m2 m2 m2	 5,600 1,059	6,659
				RAZEM	6,659
6	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o współczynniku U 1,1W/m2*K z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1,57*1,34*5	m2 m2	 10,519	10,519
				RAZEM	10,519
7	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o współczynniku U 1,1W/m2*K z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,55*2,68*5 2,59*1,36*5	m2 m2 m2	 34,170 17,612	51,782
				RAZEM	51,782
8	KNR 0-19 1024-05	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 o parametrach zgodnia z projektem 3,01*1,68*16 3,01*1,68*6	m2 m2 m2	 80,909 30,341	111,250
				RAZEM	111,250
9	KNR 0-19 1024-02	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 o parametrach zgodnia z projektem 0,90*1,35*3 0,75*1,12	m2 m2 m2	 3,645 0,840	4,485
				RAZEM	4,485
10	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników 1,00*5+3,01*16+0,75+3,01*6+0,57*9+1,97*3+2,59*5+0,46+1,57*5+0,79+2,55*5+0,90*3	m m	 120,510	120,510
				RAZEM	120,510
11	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m 3+1+1+9+1+5	szt. szt.	 20,000	20,000
				RAZEM	20,000
12	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 16+6+3+5+5+5	szt. szt.	 40,000	40,000
				RAZEM	40,000
13	KNR-W 4-01 0346-05 - analogia	Rozebranie luxferów 3,01*2,28*6 3,01*1,68*16	m2 m2 m2	 41,177 80,909	122,086
				RAZEM	122,086
14	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 3,01*0,60*19*0,25	m3 m3	 8,579	8,579
				RAZEM	8,579
15	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 3,01*0,60*19*2	m2 m2	 68,628	68,628
				RAZEM	68,628
16	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 3,01*0,60*19	m2 m2	 34,314	34,314
				RAZEM	34,314

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem 34,314	m ² m ²	 34,314	34,314
				RAZEM	34,314
18	KALKU. WŁASNA	Renowacja stolarki okiennej zgodnie z projektem 2,62*0,67*5 0,94*1,52*2 0,90*1,75*2 0,94*1,52*2	m ² m ² m ² m ²	 8,777 2,858 3,150 2,858	17,643
				RAZEM	17,643
19	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość 15 km wraz z kosztami utylizacji 122,086*0,10	m ³ m ³	 12,209	12,209
				RAZEM	12,209
20	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wyso- kości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej-rozbióła is- tniejącego wiatrołapu od strony ulicy Obozowej 3	m ³ m ³	 3,000	3,000
				RAZEM	3,000