


RZUT PIWNIC

FRAGM. KONDYGNACJI

SKALA 1:50



- UWAGI:
- Zakres prac remontowych w pom. 0/2, 0/3, 0/4, 0/5:
 - skucie tynków wewnętrznych ścian i sufitów;
 - skucie posadzek dla wykonania proj. warstw wykończeniowych;
 - wykonanie proj. warstw wykończeniowych posadzek: warstwa betonu gr.15cm, warstwa p/wilgociowa – 2x folia PE gr.2x 0,3mm, styropian twardej EPS100 gr.8cm, warstwa dociskowa – wylewka betonowa gr.5cm oraz warstwa wykończeniowa – płytki ceramiczne;
 - wykonanie proj. warstw wykończeniowych ścian: płytki ceramiczne do wys.1,5m, powyżej tynkowanie i malowanie;
 - wykonanie proj. warstw wykończeniowych sufitów: tynkowanie i malowanie.
 - Szczegółowa lokalizacja studzienki i wpustu wg branży sanitarnej.

USŁUGI PROJEKTOWE Wojciech Jankowiak				Branża:	Faza:	Obiekt:
62-070 Gosiński, ul. Kwiatowa 8 tel. 512 074 744				Budowlana	PB	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie - docieplenia, prace ogólnobudowlane
Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2a Poznań	Nr uprawnień:	upr. nr: WKP/0047/P.OOK/07	Data:	12.2012	Adres obiektu: Pleszew ul. Kochanowskiego 6
Projektował	mgr inż. Waldemar Rynkowski	upr. nr: WP-	OIA/OOK/UPB/18/2009	12.2012		dz. nr 784/3, arkusz 20
Sprawił:	mgr inż. arch. Maria Czubińska					Skala: 1:50
Treść rysunku : Rzut piwnic - modernizacja pom. kotłowni				Nr rys.: B.10		