STROPODACH – SZALUNEK

1:50







LEGENDA:

DK- DOLNA KRAWĘDŹ;

DKN- DOLNA KRAWĘDŹ NADPROŻA;

DKP- DOLNA KRAWĘDŹ PODCIĄGU;

DKW- DOLNA KRAWĘDŹ WIEŃCA;

GKW- GÓRNA KRAWĘDŹ WIEŃCA;

-ELEMENTY ZELBETOWE;

-ŚCIANA Z BETONU KOMÓRKOWEGO;

-PŁYTA STROPOWA;

-OKŁADY BETON B-15;

-PASEK ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE DO Id=0,3;

ZUŻYCIE BETONU B25 – C20/25

LP	NAZWA	OBMIAR W m3
1.	RÓŻNE	14,45
2.	STROP	68,69
3.	WIEŃCE	14,81
	SUMA	97,95m3

UWAGI:

1. BETON – B25 (C20/25).
2. STAL:
-POWIĄZ.Z GRUNTU – A-IIIN (RB500W, BSt500S, BS500SP-EPSTAL, 20G2VY-b);
-W GRUNCIE A-II (RB400, 34GS, 25G2S).
3. OTULINA ZBROJENIA:
-ELEMENTY NIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM – 2-3cm;
-ELEMENTY STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM – 5cm.
4. BUDYNEK ZAPROJEKTOWANO W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ Z PUSTAKAMI Z BETONU KOMÓRKOWEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ OBCIĄŻONA PRZEKAZYWANE SĄ NA UKŁAD ŚAW FUNDAMENTOWYCH O KONSTRUKCJI MONOLITYCZNEJ ZELBETOWEJ.
5. ŁAWY FUNDAMENTOWE ZAPROJEKTOWANO JAKO MONOLITYCZNE ZELBETOWE O WYMIARACH 50x30cm POSZCZONE W MIEJSCU SŁUPÓW DO 100x100cm.
6. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ JAKO MONOLITYCZNE ZELBETOWE GR. 24cm.
7. RDZENIE ZAPROJEKTOWANO JAKO MONOLITYCZNE ZELBETOWE POŁĄCZONE NA STRZEPIA Z KONSTRUKCJĄ ŚCIAN O WYMIARACH 24x24cm.
8. NADPROŻA ZAPROJEKTOWANO JAKO ZESTAW BELEK PREFABRYKOWANYCH L19 DODEPLONYCH ODDANOW STYROPIAN GR. 5cm.
9. STROPODACH ZAPROJEKTOWANO JAKO MONOLITYCZNY ZELBETOWY GR. 20cm OPARTY NA ZWIĘKSZONYCH ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH.
10. FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA WARSTWIE PODSYPKI PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ DO Id=0,3 ORAZ WARSTWIE CHUDEGO BETON B10.
11. RYSUNKI SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ.
12. WYMIARY SZALUNKÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ.
13. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z KONSTRUKTOREM.

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 09.05.2014r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Temat inwestycji:	Rozbudowa i remont siedziby Powiatowej Policji w Gnieźnie	Data: XII 2013	
Adres inwestycji:	62-200 Gniezno, ul.Jana Pawła II 2, działka ewid.81/3, ark.28 obręb Gniezno	Skala: 1:50, 1:25	
Inwestor i adres:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Jana Kochanowskiego 2a 62-844 Poznań	Nr rys: K-PW-4	
Rysunek:	STROPODACH - SZALUNEK	BRANŻA/ ETAP:	KONSTR. PW
Projektant:	mgr inż. Jarosław Sudeń	Nr uprawnień: LOD/1779/POOK/11	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Nowakowski	Nr uprawnień: BP/IV - 10020/823/78	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż. Maciej Jaszczyk		Podpis: