


Część projektowana



I PIĘTRO -budynek istniejący modernizowany				
Nr	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie posadzki	Wykończenie ścian	Pow.(m²) użytkowa
2/1	Skład akt niejawnych	wykładzina PCV	farba silikatowa	13,54
2/2	Pom. biurowe Kancelarii Tajnej	wykładzina PCV	farba silikatowa	14,32
2/6	Pomieszczenie biurowe Zespołu Dyscyplinarnego Skarg i Wniosków	wykładzina PCV	farba silikatowa	22,84
2/9	Pomieszczenie biurowe Zespołu Komendanta Powiatowego	wykładzina PCV	farba silikatowa	18,25
2/10	Pomieszczenie biurowe Zespołu Komendanta Powiatowego	wykładzina PCV	farba silikatowa	18,08
2/12	Sala odpraw i szkoleń	wykładzina PCV	farba silikatowa	52,58
2/15	Sekretariat Komendy Powiatowej	wykładzina PCV	farba silikatowa	19,47
2/16	Pomieszczenie biurowe Komendanta Powiatowego	wykładzina PCV	farba silikatowa	34,73
2/17	Sala Tradycji	wykładzina PCV	farba silikatowa	20,69
2/18	Pomieszczenie biurowe Zespołu Prezydialnego Kadr i Szkoleń	wykładzina PCV	farba silikatowa	22,83
2/19	Pomieszczenie biurowe Zespołu Prezydialnego Kadr i Szkoleń	wykładzina PCV	farba silikatowa	23,16
2/20	Pomieszczenie biurowe Zespołu Prezydialnego Kadr i Szkoleń	wykładzina PCV	farba silikatowa	27,44
2/21	Pomieszczenie biurowe Rzecznika Prasowego	wykładzina PCV	farba silikatowa	16,59
2/22	Pomieszczenie biurowe Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych	wykładzina PCV	farba silikatowa	14,55
Powierzchnia pomieszczeń biurowych				163,12
2/3	WC damskie	plytki podlogowe	plytki ceramiczne do 2m	12,64
2/4	Wc męskie	plytki podlogowe	plytki ceramiczne do 2m	13,28
2/5	Pom. biurowe zespołu obsługi procesów informacyjnych	wykładzina PCV	farba silikatowa	23,01
2/13	Pomieszczenie sanitarne	plytki podlogowe	plytki ceramiczne do 2m	11,19
2/14	Pomieszczenie socjalne	plytki podlogowe	plytki ceramiczne do 2m	9,63
2/23	Pom. opracowania dokumentacji niejawnych	wykładzina PCV	farba silikatowa	15,25
Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych				85,00
2/7	Komunikacja I pietra	wykładzina PCV	wykl. zmywalna do 2m	39,10
2/11	Komunikacja I pietra	wykładzina PCV	wykl. zmywalna do 2m	18,88
Powierzchnia komunikacji poziomej				57,98
2/8	Klatka schodowa	plytki podlogowe	wykl. zmywalna do 2m	28,12
2/24	Klatki schodowe	plytki podlogowe	wykl. zmywalna do 2m	20,26
Powierzchnia komunikacji pionowej				48,38
Całkowita powierzchnia użytkowa				510,43

I PIĘTRO

I PIĘTRO - planowana dobudowa					
Nr	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie posadzki	Wykończenie ścian	Wysokość pom.	Pow.(m²) użytkowa
P2/7	Pomieszczenie biurowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	11,81
P2/8	Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	17,32
P2/9	Pomieszczenie biurowe Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	24,00
P2/10	Pomieszczenie biurowe Naczelnika Wydziału Prewencji	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	24,00
P2/11	Sekretariat Wydziału Prewencji	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,35
P2/12	Pomieszczenie biurowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,56
P2/13	Pomieszczenie biurowe Wydziału Ruchu Drogowego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,51
P2/14	Pomieszczenie biurowe Wydziału Ruchu Drogowego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,56
P2/15	Pomieszczenie biurowe Zespołu Organizowania Służby i Zarządzania Kryzysowego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,30
P2/16	Pomieszczenie biurowe Zespołu Organizowania Służby i Zarządzania Kryzysowego	wykładzina PCV	farba silikatowa	2,70	14,57
Powierzchnia pomieszczeń biurowych					163,12
P2/0	Pom. maszynowni	plytki podlogowe	farba silikatowa	2,70	4,10
P2/2	Pom. porządkowe	plytki podlogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,50	6,14
P2/3	WC damskie	plytki podlogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,50	14,43
P2/4	Szacht techniczny	plytki podlogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,50	1,70
P2/5	Wc męskie	plytki podlogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,50	14,60
P2/6	Pomieszczenie socjalne	plytki podlogowe	plytki ceramiczne do 2m	2,70	11,54
Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych					48,41
P2/1	Komunikacja I pietra	plytki podlogowe	wykl. zmywalna do 2m	2,70	36,53
P2/18	Komunikacja (korytarz)	wykładzina PCV	wykl. zmywalna do 2m	2,50	37,35
Powierzchnia komunikacji poziomej					78,88
P2/17	Klatka schodowa	plytki podlogowe	wykl. zmywalna do 2m	-	20,16
-	Winda osobowo-towarowa	-	-	-	5,32
Powierzchnia komunikacji pionowej					25,48
Całkowita powierzchnia użytkowa					310,89

Legenda:

- Kamera zewnętrzna systemu IP CCTV
- Kamera wewnętrzna systemu IP CCTV
- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
- PRZYCISK RĘCZNY SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO LUB NAPADOWEGO MONTOWANY NA WYSOKOŚCI 1,1m
- PRZYCISK NOŻNY SYSTEMU NAPADOWEGO MONTOWANY NA WYSOKOŚCI 0,3m
- SYNOPTYKA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO
- CZUJKA RUCHU PIR SYSTEMU SSWIN
- MANIPULATOR SYSTEMU SSWIN
- DOMOFON Z CENTARLKĄ NA DYZURCE

UWAGA:
Na potrzeby systemu alarmu napadowego wykonawca dostarczy i zainstaluje odbiornik radiowy dwukanałowy i dwa piloty.