Nr rysunku	Wyszczególnienie i dane techniczne
01.	02.
1.	Kuchenka mikrofalowa w szafce wiszącej
2.	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, bateria z wysięgną wylewką
3.	Chłodziarko-zamrażarka
4.	Płyta indukcyjna
5.	Czajnik bezprzewodowy

LEGENDA OZNACZEŃ

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
H	WYMIANA HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO NA NOWY, Z WĘZEM
	POŁĄCZYWNIK HP25/30m
W	WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWKA KANAŁEM MUROWANYM
W2	WENTYLACJA WSPOMAGANA MECHANICZNIE, ZAŁĄCZANA STEROWANIEM CZASOWYM, TYPU SILENT
W3	WENTYLACJA WSPOMAGANA MECHANICZNIE, AUTOMATYCZNA Z CZUJKAMI RUCHU, Z OPÓŹNIENIEM CZASOWYM
	NAWIETRZAK OKIENNY - WYDAJNOŚĆ 20+50 m³/h

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PO REMONCIE

1.1	Klatka schodowa	płytki gres na schodach żelbetowych i lastryko	19,15
1.2	Korytarz	płytki gres na posadzce betonowej	6,05
1.3	Korytarz	płytki gres na posadzce betonowej	7,70
1.4	Toaleta dla pełnych	płytki gres na posadzce betonowej	2,98
1.5	Toaleta dla pracowników	płytki gres na posadzce betonowej	10,87
1.6	Pomieszczenie biurowe - gabinet	wykładzina pvc na posadzce betonowej	14,00
1.7	Sekretariat	wykładzina pvc na posadzce betonowej	15,50
1.8	Pomieszczenie biurowe - gabinet	wykładzina pvc na posadzce betonowej	15,62
1.9	Pomieszczenie biurowe	wykładzina pvc na posadzce betonowej	14,90
1.10	Pomieszczenie biurowe	wykładzina pvc na posadzce betonowej	14,90
1.11	Pomieszczenie biurowe	wykładzina pvc na posadzce betonowej	13,50
1.12	Korytarz wewnętrzny	płytki gres na posadzce betonowej	4,65
1.13	Pokój prezesfuchań	wykładzina pvc na posadzce betonowej	10,30
1.14	Poczekalnia	płytki gres na posadzce betonowej	13,22
1.15	Korytarz z aneksem kuchennym	płytki gres na posadzce betonowej	20,65
łączna powierzchnia użytkowa przedmiotowych pomieszczeń:			183,99

obiekt:	REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
rysunek:	RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
stadium:	KONCEPCJA REMONTU

adres obiektu:	ul. Korcza 3, 64-100 Leszno dz. ewid. nr 2/2, obręb Leszno
inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
	skala 1:50 6/E data 11.08.2017

LEGENDA

PEL1	punkt elektryczno-logiczny PEL1: 2x230V 16A DATA + 2xRJ45 kat.6 + 2x230V 16A w oddzielnej ramce
PEL2	punkt elektryczno-logiczny PEL2: 2x230V 16A DATA + 2xRJ45 kat.6
HDMI	gniazdo HDMI
TV	gniazdo TV
	gniazdo 230V 16A IP20
	gniazdo 230V 16A IP44
TB	tablica elektryczna
	korytko kablowe
	zasłaczr kontrol dostępu
	przycisk awaryjnego otwierania
	czytnik unicard