

PRZEDMIAR - Remont schodów KP Skoki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 9*0,15 1,35	m ³		
			m ³	1,350	
				RAZEM	1,350
		Mnożnik obmiaru		*4	5,400
2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podlogach 10,455	m ²		
			m ²	10,455	
				RAZEM	10,455
		Mnożnik obmiaru		*0,5	5,228
3	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,98+1,35 wraz z utylizacją 2,330	m ³		
			m ³	2,330	
				RAZEM	2,330
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 23,91	m ²		
			m ²	23,910	
				RAZEM	23,910
5	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 40	m ²		
			m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNR K-04 0103-10	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki 100	m ²		
			m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
7	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 100	m ²		
			m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
8	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 100	m ²		
			m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
9	KNR 0-33 0128-01 analogia	Malowanie elewacji 100	m ²		
			m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
10	KNR 4-01 0205-06 analogia	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych-płyty granitowe 19	szt.		
			szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
11	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu 19	miejsc		
			miejsc	19,000	
				RAZEM	19,000
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23,69	m ²		
			m ²	23,690	
				RAZEM	23,690
13	KNR 0-12 1120-05 analogia	Okladziny schodów z płytek granitowych 19*1,6 30,4	m ²		
			m ²	30,400	
				RAZEM	30,400
14	KNR 0-12 1118-03 analogia	Posadzki z płytek granitowych 3,6	m ²		
			m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
15	KNR 0-12 1119-02 analogia	Cokoliki z płytek granitowych 4	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 2-02 1207-04 analogia	Balustrady schodowe zestali kwasoodpornej 12	m		
			m	12,000	

PRZEDMIAR - Remont schodów KP Skoki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000